

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie  
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z NIEZBĘDNymi INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI, PRZEBUDOWA FRAGMENTU ELEWACJI – OBNIŻENIE ATTYKI ORAZ ZMIANA GEOMETRII DACHU W BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GRODZISKU MAZOWIECKIM PRZY UL. ZIELONY RYNEK 2.  
CZEŚĆ H: BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
ADRES INWESTYCJI : ADRES: UL. ZIELONY RYNEK 2, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI  
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IX – BUDYNKI NAUKI I OŚWIATY  
INWESTOR : GMINA GRODZISK MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ W UM W GRODZISKU MAZOWIECKIM  
ADRES INWESTORA : UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 32A, 05-825 GRODZISK MAZOWIECKI  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Jolanta Redzisz  
DATA OPRACOWANIA : maj 2024

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Kalkulację wykonano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U. poz.2458), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. poz. 2454).

Kosztorys niniejszy jest wyceną wstępną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych, przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i wybranych rozwiązań technologicznych. Zastosowano ceny średnie krajowe (Sekocenbud I kw. 2024r) , uzupełnione o wartości z rynku lokalnego.

Ilości obmiarowe jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi, mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót.

Przed zamówieniem materiałów ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.

W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Dopuszcza się zastosowanie materiałów lub urządzeń zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakościowych równoważnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym. Wykonawca, który zastrzeże urządzenia lub materiały równoważne, będzie obowiązany wykazać przed przystąpieniem do realizacji, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone w dokumentacji projektowej.

Wykonawca powinien dokonać zapoznania się z pełną dokumentacją projektową, dokonać oględzin i weryfikacji przedmiaru i zakresu prac przed złożeniem oferty na realizację prac na wskazanym obiekcie.

Niniejszy kosztorys należy rozpatrywać nierozłącznie z dokumentacją projektową i SIWZ

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
maj 2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>PARTER</b>			
<b>1.1</b>	<b>45000000-7</b>	<b>POCHYLNIA</b>			
1 d.1.1	KNR 19-01 0436-01 kalk. własna	Wykonanie POCHYLNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH RAMPY NA KONS- TRUKCJACH STALOWYCH Z PODESTAMI Z KRAT POMOSTOWYCH ORAZ BLACH PERFOROWANYCH UWAGA: -SZEROKOŚĆ PŁASZCZYZNY RUCHU POCHYLNIA 120CM -DŁUGOŚĆ SPOCZNIKÓW MIĘDZY BIEGAMI 150CM -KĄT NACHYLENIA - 6% -TRZY PORĘCZE NA WYSOKOŚCI 75 CM I 90 CM ORAZ 109 CM 37.75*1.31	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	49.453	
				RAZEM	49.453
2 d.1.1	kalk. własna	Dostawa i montaż balustrad zewnętrznych	mb		
		37.75	mb	37.750	
				RAZEM	37.750