

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej przy stacji uzdatniania wody w Chrostkowie Nowym

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA CHROSTKOWO
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910866525
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: Chrostkowo 99
- 1.4.2.) Miejscowość: Chrostkowo
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 87-602
- 1.4.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL619 - Włocławski
- 1.4.7.) Numer telefonu: 543067530
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@chrostkowo.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.chrostkowo.pl
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00235615
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-03-07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00224893
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy min. 49,88 kWp umiejscowionej przy Stacji Uzdatniania Wody w Chrostkowie Nowym, wg załączonej dokumentacji wykonawczej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
- Lokalizacja obiektu: dz. nr 196/2, 196/4, 196/6, 196/8, obręb Chrostkowo, 87-602 Chrostkowo.
- Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres:
 - dostawę i kompleksowy montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
 - montaż konstrukcji pod panele PV o parametrach nie gorszych niż wskazanych w dokumentacji technicznej,
 - montaż paneli PV na konstrukcji o parametrach nie gorszych niż wskazanych w dokumentacji technicznej oraz umożliwiających bezpieczną eksploatację instalacji,
 - ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnic elektrycznej oraz zapewnienie możliwości rejestracji danych produkcyjnych inwerterów,
 - wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu montażu urządzeń oraz ich zabezpieczenie,
 - wykonanie przepustów i ich późniejsze uszczelnienie w miejscach przejść tras kablowych przez ściany lub inne przeszkody oraz ich zabezpieczenie,
 - modernizacja rozdzielnic elektrycznej (wpięcie instalacji PV zgodnie z projektem),
 - montaż rozdzielnic na potrzeby instalacji fotowoltaicznej,
 - wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,

- 10) uruchomienie układu i regulacje,
- 11) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej określonych w projekcie oraz wymaganych odpowiednimi normami,
- 12) konfiguracja falownika do połączenia z siecią internet w celu monitorowania produkcji energii oraz przekazanie inwestorowi danych do logowania do portalu na którym będzie dostęp do ww. danych,
- 13) zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
- 14) przeprowadzenie szkolenia dla zarządzających obiektami z obsługi zrealizowanej w ramach umowy instalacji fotowoltaicznej,
- 15) inne elementy ujęte w projekcie technicznym.

4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy.

5. Zamawiający wymaga dokonania wszelkich czynności i zgłoszeń obejmujących przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej tj. przeprowadzenie wszelkich czynności formalno-prawnych do momentu zawarcia umowy u obsługiwanego operatora.

6. Wykonawca będzie utrzymywał teren prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał, utylizował i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie uzgodni z Zamawiającym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone będą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia.

7. Załączone dokumenty projektowe i techniczne opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się, a w przypadku powstania niezgodności lub rozbieżności podstawą do wykonania zakresu prac objętych umową jest dokument przewidujący najszerszy zakres robót.

8. Dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z:

- 1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania montażu zgodnie z instrukcjami producenta, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia prac. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane doświadczenie przy realizacji tego typu prac,
- 2) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Dostawa materiałów na miejsce montażu jest po stronie Wykonawcy,
- 3) Wykonawca zabezpiecza teren montażu, mając na względzie mienie Zamawiającego i własne,
- 4) Wykonawca w trakcie wykonywania montażów ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie prowadzonych prac,
- 5) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów,
- 6) Po zakończeniu montażu instalacji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i doprowadzenia go do stanu, jaki był przed rozpoczęciem prac.
9. Wykonawca zobowiązany jest stosować dostarczone urządzenia i materiały w gatunku pierwszym oraz posiadać dla nich wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty.

Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w § 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Po zmianie:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,24 kWp do 39,50 kWp, umiejscowionej przy Stacji Uzdatniania Wody w Chrostkowie Nowym, wg załączonej dokumentacji wykonawczej stanowiącej załącznik nr 7 do SWZ.
2. Lokalizacja obiektu: dz. nr 196/2, 196/4, 196/6, 196/8, obręb Chrostkowo, 87-602 Chrostkowo.
3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres:
 - 1) dostawę i kompleksowy montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną instalacji fotowoltaicznej wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,
 - 2) montaż konstrukcji pod panele PV o parametrach nie gorszych niż wskazanych w dokumentacji technicznej,
 - 3) montaż paneli PV na konstrukcji o parametrach nie gorszych niż wskazanych w dokumentacji technicznej oraz umożliwiających bezpieczną eksploatację instalacji,
 - 4) ułożenie tras kablowych i kabli od paneli PV do rozdzielnic elektrycznej oraz zapewnienie możliwości rejestracji danych produkcyjnych inwerterów,
 - 5) wykonanie niezbędnych otworów montażowych w celu montażu urządzeń oraz ich zabezpieczenie,
 - 6) wykonanie przepustów i ich późniejsze uszczelnienie w miejscach przejść tras kablowych przez ściany lub inne przeszkody oraz ich zabezpieczenie,
 - 7) modernizacja rozdzielnic elektrycznej (wpięcie instalacji PV zgodnie z projektem),
 - 8) montaż rozdzielnic na potrzeby instalacji fotowoltaicznej,
 - 9) wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury,
 - 10) uruchomienie układu i regulacje,
 - 11) wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej określonych w projekcie oraz wymaganych odpowiednimi normami,
 - 12) konfiguracja falownika do połączenia z siecią internet w celu monitorowania produkcji energii oraz przekazanie inwestorowi danych do logowania do portalu na którym będzie dostęp do ww. danych,
 - 13) zamurowanie otworów montażowych po wprowadzeniu urządzeń,
 - 14) przeprowadzenie szkolenia dla zarządzających obiektami z obsługi zrealizowanej w ramach umowy instalacji fotowoltaicznej,

15) inne elementy ujęte w projekcie technicznym.

4. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w zakresie i w sposób określony w dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną, na podstawie oględzin terenu budowy.

5. Zamawiający wymaga dokonania wszelkich czynności i zgłoszeń obejmujących przyłączenie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej tj. przeprowadzenie wszelkich czynności formalno-prawnych do momentu zawarcia umowy u obsługiwanego operatora.

6. Wykonawca będzie utrzymywał teren prac w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz na bieżąco będzie usuwał, utylizował i składował wszelkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. Wykonawca ograniczy swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, jakie uzgodni z Zamawiającym, jako teren roboczy. Organizacja terenu budowy i roboty prowadzone będą w sposób niezagrażający bezpieczeństwu osób i mienia.

7. Załączone dokumenty projektowe i techniczne opisujące przedmiot zamówienia należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się, a w przypadku powstania niezgodności lub rozbieżności podstawą do wykonania zakresu prac objętych umową jest dokument przewidujący najszerszy zakres robót.

8. Dostawę oraz montaż instalacji fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania montażu zgodnie z instrukcjami producenta, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia prac.

Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane doświadczenie przy realizacji tego typu prac,

2) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Dostawa materiałów na miejsce montażu jest po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca zabezpiecza teren montażu, mając na względzie mienie Zamawiającego i własne,

4) Wykonawca w trakcie wykonywania montażów ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie prowadzonych prac,

5) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i zagospodarowanie odpadów,

6) Po zakończeniu montażu instalacji Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu i doprowadzenia go do stanu, jaki był przed rozpoczęciem prac.

9. Wykonawca zobowiązany jest stosować dostarczone urządzenia i materiały w gatunku pierwszym oraz posiadać dla nich wymagane prawem świadectwa, atesty i certyfikaty.

Pełny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w § 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2024-03-11 09:00

Po zmianie:
2024-03-14 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2024-03-11 09:05

Po zmianie:
2024-03-14 09:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2024-04-09

Po zmianie:
2024-04-12