

PRZEDMIAR: ul. Wyszyńskiego chodnik przy ROD

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1				
Roboty pomiarowe				
1 d.1	D-01.01.00.00	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	kpl	1,0000
2				
Nawierzchnia chodnika				
2 d.2	D-02.01.01.14	Korytowanie pod nawierzchnię brukowaną chodników	m3	52,72
3 d.2	D-04.01.01.23	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	105,4
4 d.2	D-01.02.09.11	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi wraz z utylizacją - rozbiórka istniejącego chodnika	m3	52,72
5 d.2	D-04.02.01.11	Warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm	m2	105,40
6 d.2	D-04.04.02.00	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm o gr. 10 cm	m2	105,40
7 d.2	D-04.04.02.00	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5 mm o gr. 15 cm	m2	105,40
8 d.2	D-05.03.23.15	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	105,40
9 d.2	D-08.01.01.41	Wykonanie łąwy betonowej C12/15 gr. 15 cm	m3	10,15
10 d.2	D-08.03.01.12	Obrzeża betonowe 8x30x100 układane pojedynczo	mb	109,60
11 d.2	D-08.03.01.12	Obrzeża betonowe 8x30x100 układane podwójnie	mb	30,50
3				
Roboty towarzyszące				
12 d.3	D-09.01.01.10	Zagospodarowanie terenów zielonych z humusowaniem i obsianiem mieszaniną traw	m2	100,00
13 d.3	D-10.02.01.20	Wykonanie remontu schodów betonowych wraz z dostosowaniem wysokościowym prowadzących do przyległych ogródków działkowych	szt.	2,00
4				
Oznakowanie i urządzenia BRD				
14 d.4	D-01.02.04.83	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.	13,00
15 d.4	D-07.02.01.41	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych	szt.	11,00
16 d.4	D-07.02.01.44	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2	szt.	17,00
17 d.4	D-07.02.01	Zakup i montaż oznakowania aktywnego o zasilaniu solarnym D-6 (kroczący ludzik) - przejście dla pieszych	szt.	6,00
18 d.4	D-07.01.01.30	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - materiałami grubowarstwowymi chemoutwardzalne lub termoplastyczne	m2 ozn.	141,50
19 d.4	D-08.07.01.10	Wykonanie bitumicznych, wyspowych progów zwalniających	kpl.	2,00