

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112100-6
45122000-8
45231100-6
45231600-1
45232300-5
32520000-4

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO
ADRES INWESTYCJI : OBREB BARNISŁAW
INWESTOR : Wójt Gminy Kołbaskowo
ADRES INWESTORA : 72-001 Kołbaskowo 106

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Niniejsza kalkulacja sporządzona została w oparciu o dokumentację projektową budowy kanału technologicznego w postaci kanalizacji teletechnicznej 1-otworowej w ramach projektu budowy drogi gminnej do terenów inwestycyjnych usługowo-produkcyjnych w obrębie Barnisław.

Zakres prac obejmuje :

- budowę studni kablowych typu SKR-1 z zabezpieczeniem przed ingerencją osób nieupoważnionych i ramą ciężką,
- budowę kanalizacji teletechnicznej z 1 rury metodą wykopu otwartego.

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa kanału technologicznego					
1		Budowa studni			
1	ZN-97/TP	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie	szt.		
d.1	S.A.-040	kategorii IV, rama ciężka			
	0301-03	17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
2	ZN-97/TP	Uszczelnienie otworów kanalizacji pierwotnej uszczelkami z pianką poliureta-	otw.		
d.1	S.A.-039	nową - otwór wolny			
	0207-01	32	otw.	32.000	
				RAZEM	32.000
3	KNR 5-01	Montaż zamka do elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób	szt.		
d.1	0820-01	nieuprawnionych w studniach			
	ANALOGIA	17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
4	ZN-97/TP	Montaż ele. mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w	szt.		
d.1	S.A.-040	istniejących studniach kablowych montaż pokryw dodatkowych z prętami, ra-			
	0322-03	ma ciężka lub lekka			
		17	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
2		Budowa kanalizacji teletechnicznej			
5	ZN-97/TP	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur PP110/5 z tworzyw sztucznych o	m		
d.2	S.A.-040	liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1			
	0102-01	867	m	867.000	
				RAZEM	867.000
6	ZN-97/TP	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur HDPE110/6,3 z tworzyw sztucz-	m		
d.2	S.A.-040	nych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1			
	0102-01	72	m	72.000	
				RAZEM	72.000
7	ZN-97/TP	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur karbowanych 110mm z tworzyw	m		
d.2	S.A.-040	sztucznych o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1			
	0102-01	304	m	304.000	
				RAZEM	304.000