

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu przy kościele
ADRES INWESTYCJI : Stare Olesno
INWESTOR : Gmina Olesno
ADRES INWESTORA : 46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Teresa Zimoch (drogowa)
DATA OPRACOWANIA : 11.04.2024

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.04.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Utwardzenie terenu przy kościele w Starym Oleśnie			
1	Roboty ziemne	1	1
2	Podbudowa	2	5
3	Roboty wykończeniowe	6	8

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Utwardzenie terenu przy kościele w Starym Oleśnie						
1	45100000-8		Roboty ziemne			
1 d.1	KNNR 1 0202-06 0208-02	D.04.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi - wykop pod konstrukcję utwardzenia 27.00*3.40*0.50+0.22*6.00*0.50	m ³		
				m ³	46.560	
					RAZEM	46.560
2	45200000-9		Podbudowa			
2 d.2	KNNR 6 0103-03	D.04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 27.00*3.40+0.22*6.00	m ²		
				m ²	93.120	
					RAZEM	93.120
3 d.2	KNNR 6 0109-03	D.04.06.01b	Podbudowy betonowe o grubości po zagęszczeniu 20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 27.00*3.40+0.22*6.00	m ²		
				m ²	93.120	
					RAZEM	93.120
4 d.2	KNNR 6 0105-08	D.04.06.01b	Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm Krotność = 2 27.00*3.40+0.22*6.00	m ²		
				m ²	93.120	
					RAZEM	93.120
5 d.2	KNNR 6 0205-05	D.05.03.01	Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm 27.00*3.00+0.22*6.00	m ²		
				m ²	82.320	
					RAZEM	82.320
3	45200000-9		Roboty wykończeniowe			
6 d.3	KNNR 6 1301-03	D.06.03.01b	Wyrównanie z uzupełnieniem materiałem miejscowym 27.00*0.40*0.20	m ³		
				m ³	2.160	
					RAZEM	2.160
7 d.3	KNR 2-31 1402-02	D.06.03.01	Ręczne plantowanie terenu za utwardzonym pasem 27.00*0.50*2	m ²		
				m ²	27.000	
					RAZEM	27.000
8 d.3	KNR 2-01 0510-01	D.06.01.01	Humusowanie z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 27.00*0.50*2	m ²		
				m ²	27.000	
					RAZEM	27.000