



RZUT ŁAW FUNDAMENTOWYCH SCHODÓW I POCHYLNI

1:50




A-A  
1:20



1 Ø10 Lcałk. = 184 m  
NADDATEK 10%

ŻEBRO Ż2  
1:20



3 Ø10 Lcałk. = 2400 m  
NADDATEK 10%

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr pręta	Średnica [mm]	Długość [mm]	Liczba [szt.]			Długość całkowita [m]	
			prętów w 1 elemencie	elementów	całkowita prętów	B500SP	
						Ø6	Ø10
ŁAWY FUNDAMENTOWE L1 - wykonać 4 szt.							
1	10	l=184,00 mb		4	-		736,00
2	6	915	310	4	1240	1134,60	
5	10	1400	74	4	296		414,40
ŻEBRO Ż2							
3	10	l=2400,00 mb		1	-		2400,00
4	6	3490	1500	1	1500	5235,00	
Długość całkowita wg średnic						[m]	
Masa 1mb pręta						[kg/mb]	
Masa prętów wg średnic						[kg]	
Masa prętów wg gatunków stali						[kg]	
Masa całkowita						[kg]	
						6369,6	3550,4
						0,222	0,617
						1414,1	2190,6
						3604,7	
						3605	

UWAGI:

BETON: C25/30  
GRUBOŚĆ PŁYTY: 300 mm  
STAL ZBROJENIA GŁÓWNEGO: B500SP  
OTULINA ZBROJENIA: 50 mm

- WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]; RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE PODANO W [m]
- Z ŁAW FUNDAMENTOWYCH WYPUSZCIĆ ZBROJENIE STARTOWE SCHODÓW WG RYSUNKU K08
- ZBROJENIE ŁAW I ŻEBER UKŁADAĆ NA WARSTWIE BETONU PODKŁADOWEGO GR. MIN. 100 mm. LOKALIZACJĘ ŁAW I ŻEBER POKAZANO NA RYSUNKU K01
- PODZĄS PROWADZENIA WYKOPÓW PRACĘ NALEŻY WYKONAĆ TAK, ABY NIE DOPUŚCIĆ DO GROMADZENIA SIĘ WODY W WYKOPIE
- WYKOPU FUNDAMENTOWEGO NIE MOŻNA POZOSTAWIĆ NIEZABEZPIECZONEGO NA OKRES ZIMOWY
- RYSEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI, RÓWNIEŻ POZOSTAŁYCH BRANŻ
- PRZED ZAMÓWIENIEM BETONU I PRZYSTĄPIENIEM DO BETONOWANIA NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW DESKOWANIA Z NATURY ORAZ PRZYJĄĆ ODPOWIEDNI NADDATEK BETONU, BY ZABEZPIECZYĆ RYZYKO PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ
- NA ŁAWACH FUNDAMENTOWYCH WYKONAĆ MUR Z PUSTAKÓW SZALUNKOWYCH WYPEŁNIONYCH BETONEM. MUR ZAIZBROIĆ PRĘTAMI NR 5 W ROZSTAWIE MAKS. CO 500 mm.

PROJEKT ARCHICON S.C. Jerzak Szaraniec 44-100 Gliwice, ul. Głowackiego 7	INWESTOR Gmina Żmigród pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród		
	ADRES INWESTYCJI ul. Jaśminowa dz. nr 3/70 55-140 Żmigród		
TEMAT Budowa Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego	DATA 02.2022	SKALA 1:20/1:50	NR RYS. K02
NAZWA RYSUNKU ZBROJENIE ŁAW L1, ŻEBRO Ż2			
proj. <b>dr inż. Wojciech Mazur</b>	SLK/2846/PWBRSD/16		
wyk. <b>inż. Paweł Undas</b>			
spr. <b>dr inż. Rafał Domagala</b>	SLK/2845/PWBRSD/15		