

Wartość kosztorysowa
Podatek VAT 23,00%
Cena kosztorysowa
Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Remont drogi leśnej 35/III w Leśnictwie Radocyna
Rodzaj robót	Budowlane
Branża	Drogowa
Lokalizacja	Gmina Sękowa, Obręb: Radocyna
Inwestor	Nadleśnictwo Gorlice, 38-333 Zagórzany 343

Przedmiar

Remont drogi leśnej 35/III w Leśnictwie Radocyna

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1 ROBOTY POMIAROWE I ROZBIÓRKOWE				
1	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe	kpl	1
2	KNR AT-03 0104/01	Mechaniczna rozbiórka z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1km nawierzchni bitumicznej o grubości 5cm - odc. nawierzchni bitumicznej na części szerokości drogi	m2	967
2 ODWODNIENIE				
3	KNR 2-31 1402/05	Odmulenie rowu (20cm) ze ścięciem poboczy 71*0,5	m2	35,5
		razem	m2	35,5
4	KNR 2-01 0214/02	Analogia - Wywiezienie urobku z oczyszczania rowów na odległość 500m w miejsce wskazane przez inwestora 71*0,2*0,5	m3	7,1
		razem	m3	7,1
5	KNR 2-01 0218/03	Analogia - Oczyszczenie przepustu z namulów D=300mm do 50% średnicy 28*0,04	m3	1,12
		razem	m3	1,12
6	KNR 2-01 0218/03	Analogia - Oczyszczenie przepustu z namulów D=400mm do 50% średnicy 6*0,06	m3	0,36
		razem	m3	0,36
7	KNR 2-01 0218/03	Analogia - Oczyszczenie przepustu z namulów D=600mm do 50% średnicy 18*0,125	m3	2,25
		razem	m3	2,25
8	KNR 2-01 0214/02	Analogia - Wywiezienie urobku z oczyszczania przepustów na odległość 500m w miejsce wskazane przez inwestora	m3	3,73
9	KNR 2-31 0802/05	Rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15cm - wodospusty rozebranie ręczne podbudowy z kruszywa kamiennego gr. 15cm - wodospusty 6x0,5m	m2	3
10	Kalkulacja indywidualna	Demontaż i utylizacja wodospustu drewniano-stalowego o dł. 6m	m	6
11	Kalkulacja indywidualna	Montaż wodospustu stalowego o dł. 6m z ceownika C160 z poprzeczkami z ceownika C80 z dwoma kotwami szpilkowymi z prętów fi12 w ilości 4 szt. na wodospust wraz z obrukowaniem kamieniami łamanym klinowym.	m	6
3 NAWIERZCHNIE				
12	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV. 2815,5+372,4+436+967	m2	4.590,90
		razem	m2	4.590,90
13	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości 5/31,5mm i zamiatowanie grysem 2/8mm gr. po zgęszczeniu 5cm - nawierzchnia o szerokości 4m	m2	436

Przedmiar**Remont drogi leśnej 35/III w Leśnictwie Radocyna**

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
14	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Uzupełnienie ubytków nawierzchni z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia 5/31,5mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu, zamięłowanie grysem 2/8. Uzupełnienie ubytków nawierzchni z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia 5/31,5mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu, zamięłowanie grysem 2/8.	m2	70
15	KNR 2-31 0204/05	Uzupełnienie kolein z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia 5/31,5mm i zamięłowanie grysem 2/8, gr. po zagęszczeniu 5cm	m2	3.187,9
16	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości 5/31,5mm i zamięłowanie grysem 2/8mm gr. po zagęszczeniu 5cm - nawierzchnie w miejscach rozbiórki warstwy bitumicznej	m2	967
17	Pozycja złożona	KNR 2-31 0204/05 + KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości 5/31,5mm, zamięłowanie grysem 2/8mm, grubość po zagęszczeniu 10cm - wykonanie nawierzchni zjazdów. Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości 5/31,5mm, zamięłowanie grysem 2/8mm, grubość po zagęszczeniu 10cm - wykonanie nawierzchni zjazdów	m2	75