


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C



1	NAWIERZCHNIA JEZDNI ULICY ODKRYWKOWEJ	
	Warstwa ścieralna Beton asfaltowy AC 11S 50/70	4cm
	Warstwa wiążąca Beton asfaltowy AC 22P 50/70	5cm
	Podbudowa zasadnicza 1 Beton asfaltowy AC 22P 50/70	7cm
	Warstwa przeciwspekaniowa Geowłóknina przeciwspekaniowa pod warstwy asfaltowe	----
	Podbudowa zasadnicza 2 Mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{90/3} fr. 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie	20cm
	Warstwa mrozoochronna Mieszanka niezwiązana lub grunt niewysadzinowy o CBR>=35%	28cm
	GRUBOŚĆ NAWIERZCHNII RAZEM	64cm
	Grunt rodzimy	[-]

2	Nawierzchnia chodnika	
	Warstwa ścieralna Betonowa kostka brukowa	8cm
	Warstwa wiążąca Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	3cm
	Podbudowa zasadnicza Mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{50/30} fr. 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie	20cm
	GRUBOŚĆ NAWIERZCHNII RAZEM	31cm
	Grunt rodzimy	[-]

OZNACZENIA ELEMENTÓW	
A	Krawężnik betonowy wym. 15x22x100cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
B	Obrzeże betonowe wym. 8x30x100cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
C	Krawężnik betonowy wym. 15x30x100cm na ławie betonowej C12/15 z oporem

PROJEKT BUDOWALNO-WYKONAWCZY			
TEMAT	Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720 S – ul. Odkrywkowa w Będzinie - część II		
TYTUŁ RYSUNKU	Przekroje konstrukcyjne		
INWESTOR	PZD w Będzinie ul. Węgroda 59, 42-582 Rogoźnik		
ADRES	dz nr ewid.: 1818/2; 2444/1; 1785; Obręb: 0002 Grodziec, 0003 Łagisza Jed. ewid: 240101_1Będzin		
PROJEKT.	mgr inż. Artur Kurdziel upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18 specjalność: inżynierska drogową bez ograniczeń	podpis	
OPRACOWAŁ	DATA	SKALA RYS.	NR RYS.
mgr inż. Szymon Tokarz	3 Wrzesień 2018 r.	1 : 50	D-02.2