



budowa chodnika dla pieszych

przebudowa zjazdu indywidualnego typu bramowego



PRZEKRÓJ 1-1

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY B-B



DETAL "A"

DETAL "B"

DETAL "C"

3	Nawierzchnia zjazdu indywidualnego		
	Warstwa ścieralna	8cm	
	Betonowa kostka brukowa		
	Warstwa wiążąca	3cm	
	Podsypka cementowo-piaskowa 1:4		
	Podbudowa zasadnicza	20cm	
	Mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{50/30} fr. 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie		
	Podbudowa zasadnicza	15cm	
	Mieszanka niezwiązana z kruszywem C _{50/30} fr. 31,5/63 stabilizowanej mechanicznie		
	GRUBOŚĆ NAWIERZCHNI RAZEM	46cm	
	Grunt rodzimy	[-]	
4	NAWIERZ. TERENÓW ZIELONYCH		
	Warstwa ziemi urodzajnej (humus) obsiana mieszką traw w ilości 20g/m ²	10cm	

OZNACZENIA DLA RYS. DETALI

- 1 Krawężnik uliczny wym. 15x30x100cm
- 2 Krawężnik najazdowy wym. 12x22x100cm
- 3 Obrzeże betonowe wym. 8x30x100cm
- 4 Podsypka cementowow-piaskowa 1:4
- 5 Ława z oporem (beton C12/15) pow. 0,083m²
- 6 Ława z oporem (beton C12/15) pow. 0,075m²
- 7 Ława z oporem (beton C12/15) pow. 0,053m²

PROJEKT BUDOWALNO-WYKONAWCZY

TEMAT	Przebudowa odwodnienia drogi powiatowej 4720 S – ul. Odkrywkowa w Będzinie - część II		
TYTUŁ RYSUNKU	Detale zjazdu		
INWESTOR	PZD w Będzinie ul. Węgorza 59, 42-582 Rogoźnik		
ADRES	dz nr ewid.: 1818/2; 2444/1; 1785; Obręb: 0002 Grodziec, 0003 Łagisza Jed. ewid.: 240101_1Będzin		
PROJEKT.	mgr inż. Artur Kurdziel upr. bud. nr MAP/0010/ PBD/18 specjalność: inżynierska drogową bez ograniczeń		podpis
OPRACOWAŁ	DATA	SKALA RYS.	NR RYS.
mgr inż. Szymon Tokarz	3 Wrzesień 2018 r.	1 : 50/1:10	D-04