

---

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45233293-9

Instalowanie mebli ulicznych

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi gminnej – ul. Goździkowej w Legnicy w zakresie budowy chodnika od skrzyżowania z ul. Tulipanową do skrzyżowania z ul. Zielną oraz budowa chodnika o nawierzchni mineralnej na terenie skweru na działce nr 97a w ramach zadania pn. „Chodnik i skwer na Goździkowej - II etap - Pół miliona na Sienkiewicza!” (ILBO)

ADRES INWESTYCJI: Legnica, ul. Goździkowa - dz. nr 248 obręb Domki; dz nr 974 obręb Przybków

NAZWA INWESTORA: Gmina Legnica - Zarząd Dróg Miejskich w Legnicy

ADRES INWESTORA: 59-220 Legnica, ul. Wojska Polskiego 10

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

BUDOWLANA

BOREK RYSZARD

DATA OPRACOWANIA:

11 wrzesień 2023 r.

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS: Zagospodarowanie skweru na działce nr 974				
1		Mała architektura	1	6

## PRZEDMIAR ROBÓT

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Zagospodarowanie skweru na działce nr 974</b>					
<b>1</b>		<b>Mała architektura</b>			
1 d.1	KNR 2-01 0312-09	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu I-II)	dół.		
		2 * 6	dół.	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
2 d.1	KNR 13-23 0302-08 analogia	Betonowanie fundamentów do 0.5 m3 w jednym miejscu	m3		
		0,3 * 0,5 * 0,8 * 12	m3	1,440	
				RAZEM	<b>1,440</b>
3 d.1	KNR 2-03 0209-02	Osadzenie w betonie części stalowych o masie 1.0 kg - śruby kotwiące	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	<b>12,000</b>
4 d.1	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe stalowe	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	<b>6,000</b>
5 d.1	KNR 2-21 0607-02 analogia	Kosz na śmieci konstrukcji stalowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
6 d.1	KSNR 7 0507-02 analogia	dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>