

Demontaż, przeniesienie oraz montaż szlabanu wjazdowego z obiektu Komisariatu Policji Poznań – Stare Miasto do siedziby Komisariatu Policji Poznań - Północ.

Prace do wykonania:

- demontaż kompletnego istniejącego mechanizmu wraz ze szlabanem
- zabezpieczenie kabli – wypięcie zasilania
- transport urządzeń
- montaż urządzenia w nowym miejscu
- wycinanie tras kablowych w asfalcie
- podłączenie do instalacji elektrycznej w budynku
- podłączenie i konfiguracja do sterowania szlabanem z istniejących pilotów na kanale drugim
- regulacja mechanizmu szlabanu
- podłączenie i konfiguracja do instalacji sterowania szlabanem z przycisku w pomieszczenia dyżurnego

Elementy systemu szlabanu do demontażu, przeniesienia i powtórnego montażu:

- kompletny zestaw szlabanu przeznaczony do prace w dużym obciążeniu – szlaban B 680 hydrauliczny, ramię 6m eliptyczne z wieczną sprężyną która pozwoli na osiągnięcie do 2000000 cykli
- płyta montażowa obudowy samonośnej do 680
- kolumna AL. do fotokomórek
- zestaw fotokomórek XP15W
- kompletna listwa oświetleniowa LED
- zestaw oświetleniowy ramienia
- podpora szlabanu stała
- fundament
- zestaw do zdalnego sterowania szlabanem – centralka wraz z kompletem pilotów