

KOSZTORYS OFERTOWY, PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DROGI GMINNEJ NR 080509C - UL. POKRZYWKI W MSC. KARBOWO, GM. BRODNICA
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 165, 176 obręb 007 Karbowo, gm. Brodnica
INWESTOR : Gmina Brodnica
ADRES INWESTORA : ul. Mazurska 13, 87-300 Brodnica

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Numerы pozycji kosztorysu i przedmiaru tożsame z
SSTWiOR

Data opracowania

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
REMONT DROGI GMINNEJ NR 080509C - UL. POKRZYWKI W MSC. KARBOWO, GM. BRODNICA						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	d.1 D- 06.03.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z odwozem gruntu zadarnionego (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy)	m ²	4384.400		
2		JEZDNIA - NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO - ASFALTOWYCH				
2	d.2 D- 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	9864.900		
3	d.2 D- 05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W z wbudowaniem mechanicznym gr. śr. 4 cm (100kg/m2)	t	986.490		
4	d.2 D- 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	9864.900		
5	d.2 D- 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych AC11S - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	9864.900		
3		ZJAZDY - NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO - ASFALTOWYCH				
6	d.3 D- 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	198.000		
7	d.3 D- 05.03.05b	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W z wbudowaniem mechanicznym gr. śr. 4 cm (100kg/m2)	t	19.800		
8	d.3 D- 04.03.01	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	198.000		
9	d.3 D- 05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	198.000		
10	d.3 D- 06.03.01a	Pobocze z kruszywa 0/31,5mm łamanego C50/30 - stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	216.000		
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
11	d.4 D- 06.03.01a	Pobocze z kruszywa 0/31,5mm łamanego C50/30 - stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	3288.300		
12	d.4 D- 06.01.01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III. Porządkowanie terenu wokół.	m ²	4384.400		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT DROGI GMINNEJ NR 080509C - UL. POKRZYWKI W MSC. KARBOWO, GM. BRODNICA					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1		Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 10 cm wraz z odwozem gruntu zadarnionego (odwóz kosztem i staraniem wykonawcy)	m ²		
d.1	D- 06.03.01	2192.2*1.0*2	m ²	4384.400	
				RAZEM	4384.400
2		JEZDNIA - NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO - ASFALTOWYCH			
2		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2	D- 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	9864.900	
		2192.2*4.5		RAZEM	9864.900
3		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W z	t		
d.2	D- 05.03.05b	wbudowaniem mechanicznym gr. śr. 4 cm (100kg/m2)	t	986.490	
		2192.2*4.5*100/1000		RAZEM	986.490
4		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.2	D- 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	9864.900	
		2192.2*4.5		RAZEM	9864.900
5		Nawierzchnia z mieszanek mineralno - asfaltowych AC11S - warstwa ścieralna	m ²		
d.2	D- 05.03.05a	- grubość po zagęszczeniu 3 cm	m ²	9864.900	
		2192.2*4.5		RAZEM	9864.900
3		ZJAZDY - NAWIERZCHNIE Z MIESZANEK MINERALNO - ASFALTOWYCH			
6		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.3	D- 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	198.000	
		198.00		RAZEM	198.000
7		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową AC16W z	t		
d.3	D- 05.03.05b	wbudowaniem mechanicznym gr. śr. 4 cm (100kg/m2)	t	19.800	
		198.00*100/1000		RAZEM	19.800
8		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.3	D- 04.03.01	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²	198.000	
		198.00		RAZEM	198.000
9		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC11S - grubość po za-	m ²		
d.3	D- 05.03.05a	gęszczeniu 3 cm	m ²	198.000	
		198.00		RAZEM	198.000
10		Pobocze z kruszywa 0/31,5mm łamanego C50/30 - stabilizowanego mecha-	m ²		
d.3	D- 06.03.01a	nicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	216.000	
		48*6.0*0.75		RAZEM	216.000
4		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
11		Pobocze z kruszywa 0/31,5mm łamanego C50/30 - stabilizowanego mecha-	m ²		
d.4	D- 06.03.01a	nicznie - grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²	3288.300	
		2192.2*0.75*2		RAZEM	3288.300
12		Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III. Porządkowanie	m ²		
d.4	D- 06.01.01	terenu wokół.	m ²	4384.400	
		2192.2*1.0*2		RAZEM	4384.400