

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi dojazdowej w Słowikowie
ADRES INWESTYCJI : Słowików dz. nr 231 gm. Rudniki
INWESTOR : Gmina Rudniki
ADRES INWESTORA : ul. Wojska Polskiego 12A, 46-325 Rudniki

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Łukasz Wicher
DATA OPRACOWANIA : 21.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
21.05.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres zadania przewiduje wykonanie remontu drogi dojazdowej w Słowikowie na długości 0,285km szerokości 3,0m
Przewidziano następujące roboty:

- roboty ziemne związane ze ścinką zawyżonych poboczy,
- roboty związane z wzmocnieniem konstrukcji jezdni kruszywem łamanym 0-31,5mm gr. 8 i 16cm,
- nawierzchnia jezdni z AC11S gr. 5cm
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 7cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Jezdnia			
1	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w	m ³		
d.1	0206-02	gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na od- ległość do 1 km 25*3.05*0.10	m ³	7.625	
				RAZEM	7.625
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV 285*3.1	m ²	883.500	
				RAZEM	883.500
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszcze- niu 8 cm	m ²		
d.1	0114-07	285*3.05+25*3.05	m ²	945.500	
				RAZEM	945.500
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna gr. 5cm)	m ²		
d.1	0309-02	Krotność = 1.25 285*3.0+20	m ²	875.000	
				RAZEM	875.000
2		Pobocza			
5	KNNR 6	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 7 cm	m ²		
d.2	0204-04	285*0.3*2+10	m ²	181.000	
				RAZEM	181.000