

L.p.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek B-4			
1.1		Roboty demontażowe			
1 d.1.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR-1/30 wysokości do 16 m 2,5*2*(11,28+0,6)+2*2,5*(13,68+,6)	m2	130,800	
				RAZEM	130,800
2 d.1.1	NNRNKB 202 1622a-01	(zVIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych poz. 1	m2	130,800	
				RAZEM	130,800
3 d.1.1	KNR 4-01 0535-08 okap	Rezebranie obróbki blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14,4*0,25*2+4*6,42*0,25 A (suma częściowa)	m2	13,620	
				13,620	
	kalenica	0,5*16,64 B (suma częściowa)	m2	8,320	
			m2	8,320	
	obszar kominów	(1,55*2+,38*2)*2*,6 C (suma częściowa)	m2	4,632	
				4,632	
				RAZEM	26,572
4 d.1.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 4*3	m	12,000	
				RAZEM	12,000
5 d.1.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 14,4*2	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
6 d.1.1	KNR 4-01 0521-03	Rozbiórka pokrycia z gontów na dachach drewnianych przy kryciu podwójnym 199,28	m2	199,280	
				RAZEM	199,280
8 d.1.1	KNR 4-01 0430-02	0	m2	29,892	
				RAZEM	29,892
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km Krotność=31 poz. 9	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
1.2		Roboty budowlane - dachowe			
11 d.1.2	KNR-W 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej poz. 8	m2	29,892	
				RAZEM	29,892
12 d.1.2	KNR 2-02 0410-04	Olacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyczonej - kontrłaty poz. 6	m2	199,280	
				RAZEM	199,280
13 d.1.2	KNR AT-09 0101-03	Łacenie - rozstaw łat 25 cm poz. 6	m2	199,280	
				RAZEM	199,280
14 d.1.2	KNR-W 4-01 0414-04	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o gr. 25 mm 14*0,5*2+6,24*1,48*,5*4 (6,42+,13)*4 14,4*2*(0,4+,2)	m2	33,003 26,200 17,280	
				RAZEM	76,483
15 d.1.2	KNR K-05 0103-02	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu 199,28 (6,42+,13)*4+14,4*2*(0,4+,2)	m2	199,280 43,480	
				RAZEM	242,760
16 d.1.2	KNR 2-02 1111-08 analogia	Malowanie podbitek lakierobejcą poz. 6	m2	199,280	
				RAZEM	199,280
17 d.1.2	KNR-W 2-02 0508-04	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr. 0,50 mm; rozstaw rąbka prostokątnego do okapu 90 cm. Poz. 15	m2	242,760	
				RAZEM	242,760
18 d.1.2	NNRNKB 2-02 0541-02 okap kalenica obszar kominów	(zVI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm poz. 3A poz. 3B (2*(0,25+1,5+0,25+0,3))*0,6*2	m2	13,620 8,32 5,520	
				RAZEM	27,460
19 d.1.2	NNRNKB 2-02 0509-02	(z.I.) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk półokrągłych ośr. 100 mm 14,4*2	m	28,800	
				RAZEM	28,800
20 d.1.2	KNR 2-02 0511-03	Montaż rur spustowych okrągłych o śr. 127 z blachy tytan-cynk 29,2	m	29,200	
				RAZEM	29,200
21 d.1.2	KNR-W 4-01 0324-02	Obsadzenie kominów wentylacyjnych	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000

2		Budynek B-5			
2.1		Roboty demontażowe			
22	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR-1/30 wysokości do 16 m			
d.2.1	1610-02	2,5*2*(11,28+0,6)+2*2,5*(13,68+6)	m2	130,800	
				RAZEM	130,800
23	NNRNB 202	(zVIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych			
d.2.1	1622a-01	poz. 1	m2	130,800	
				RAZEM	130,800
24	KNR 4-01	Rezebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów			
d.2.1	0535-08	itp. z blachy nie nadającej się do użytku			
	okap	14,4*0,25*2+4*6,42*0,25	m2	13,620	
		A (suma częściowa)		13,620	
	kalenica	0,5*16,64	m2	8,320	
		B (suma częściowa)	m2	8,320	
	obszar kominów	(1,55*2+,38*2)*2*,6	m2	4,632	
		C (suma częściowa)		4,632	
				RAZEM	26,572
25	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku			
d.2.1	0535-06	4*3	m	12,000	
				RAZEM	12,000
26	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów			
d.2.1	0535-08	itp. z blachy nie nadającej się do użytku			
		14,4*2	m2	28,800	
				RAZEM	28,800
27	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z gontów na dachach drewnianych przy kryciu podwójnym			
d.2.1	0521-03	199,28	m2	199,280	
				RAZEM	199,280
28	KNR 4-01	Rozbiórka elementów więźb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk			
d.2.1	0430-02	15%*poz.27	m2	29,892	
				RAZEM	29,892
29	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na			
d.2.1	0109-11	odległość do 1 km			
		4	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na każdy			
d.2.1	0109-12	następny 1 km			
		Krotność=31			
		poz. 9	m3	4,000	
				RAZEM	4,000
2.2		Roboty budowlane - dachowe			
31	KNR-W 2-02	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej			
d.2.2	0410-01	poz. 8	m2	29,892	
				RAZEM	29,892
32	KNR 2-02	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy			
d.2.2	0410-04	nasyczonej - kontrłaty			
		poz. 6	m2	199,280	
				RAZEM	199,280
33	KNR AT-09	Łaczenie - rozstaw łat 25 cm			
d.2.2	0101-03	poz. 6	m2	199,280	
				RAZEM	199,280
34	KNR-W 4-01	Wymiana podsufitki z desek profilowanych o gr. 25 mm			
d.2.2	0414-04	14*0,5*2+6,24*1,48*,5*4		33,003	
		(6,42+,13)*4		26,200	
		14,4*2*(0,4+2)	m2	17,280	
				RAZEM	76,483
35	KNR K-05	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu			
d.2.2	0103-02	199,28		199,280	
		(6,42+,13)*4+14,4*2*(0,4+0,2)	m2	43,480	
				RAZEM	242,760
36	KNR 2-02	Malowanie podbitek lakierobejcą			
d.2.2	1111-08	poz. 27			
	analogia		m2	199,280	
				RAZEM	199,280
37	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów blachą ocynkowaną gr. 0,50 mm; rozstaw rąbka			
d.2.2	0508-04	prostopadłowego do okapu 90 cm.			
		Poz.35	m2	242,760	
				RAZEM	242,760
38	NNRNB 2-02	(zVI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm			
d.2.2	0541-02	poz. 24A		13,620	
	okap	poz. 24B		8,32	
	kalenica	(2*(0,25+1,5+0,25+0,3))*0,6*2	m2	5,520	
	obszar kominów			RAZEM	27,460
39	NNRNB 2-02	(z.I.) Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy tytan-cynk			
d.2.2	0509-02	półokrągłych ośr. 100 mm			
		14,4*2	m	28,800	
				RAZEM	28,800
40	KNR 2-02	Montaż rur spustowych okrągłych o śr. 127 z blachy tytan-cynk			
d.2.2	0511-03	29,2	m	29,200	
				RAZEM	29,200
41	KNR-W 4-01	Obsadzenie kominów wentylacyjnych			
d.2.2	0324-02		szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3		Instalacja fotowoltaiczna			
42	wycena	Demontaż i ponowny montaż paneli fotowoltaicznych, model ULICA 545 W UL-			
d.3	indywidualna	545-144HV, montowanych na dachach drewnianych			
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2