

PRZEDMIAR ROBÓT

Zagospodarowanie terenu przy Społecznej Szkole Podstawowej w Lipicach - Nasza „Eko-klasa”				
Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
	<b>D-01.01.01a</b>	<b>Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej</b>		
1		obsługa geodezyjna wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej	kpl	1,00
	<b>D-01.02.04</b>	<b>Rozbiórka elementów budowlanych</b>		
2		rozbiórka elementów placu zabaw o konstrukcji drewnianej	kpl	1,00
	<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
	<b>D-04.01.01</b>	<b>Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża</b>		
3		wykonanie koryta pod konstrukcję utwardzenia z kostki, głębokość 26cm, profilowanie, zagęszczenie koryta, wywóz urobku na odkład do 10km	m <sup>2</sup>	61,00
4		wykonanie koryta pod teren przeznaczony do humusowania, głębokość 30cm, wywóz urobku na odkład do 10km	m <sup>2</sup>	31,00
	<b>D-04.05.01a</b>	<b>Podbudowa i podłoże ulepszone z mieszanki kruszywa związanego hydraulicznie cementem</b>		
5		wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa stabilizowanego cementem C3/4 (uzyskiwane z mieszarki stacjonarnej) - grubość 15cm	m <sup>2</sup>	61,00
	<b>D-05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>		
	<b>D-05.03.23a</b>	<b>Nawierzchnia z betonowych elementów prefabrykowanych</b>		
6		wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej sześciokątnej - grubość 6cm na podsypce cementowo-piaskowej - grubość 5cm	m <sup>2</sup>	61,00
	<b>D-08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>		
	<b>D-08.03.01</b>	<b>Betonowe obrzeża chodnikowe</b>		
7		ustawienie obrzeży betonowych 6x20x100cm na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) oraz ławie betonowej z oporem z betonu klasy C8/10	m	88,00
	<b>D-09.00.00</b>	<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>		
	<b>D-09.01.01</b>	<b>Zieleń drogowa</b>		
8		humusowanie grubość 30cm oraz plantowanie powierzchni terenów zielonych	m <sup>2</sup>	31,00
	<b>ST</b>	<b>POZOSTAŁE ROBOTY</b>		
	<b>ST-01</b>	<b>Obiekty małej architektury</b>		
9		zakup i montaż stojaków rowerowych (każdy na nim. 5 rowerów)	szt.	3,00
10		zakup i montaż altany drewnianej o wymiarach 4x6m	szt.	1,00
11		zakup i montaż koszy na śmieci do segregacji odpadów	szt.	1,00
12		zakup i montaż tablic edukacyjnych jednostronnych	szt.	2,00
13		zakup i montaż domku dla owadów	szt.	1,00
14		zakup i montaż zbiorników na deszczówkę	szt.	2,00
15		zakup i montaż ula edukacyjnego	szt.	1,00
16		zakup i montaż tablicy szkolnej 170x100 cm biała, suchościeralnej	szt.	1,00
17		zakup i montaż kompletu stół z ławkami "zestaw mebli biesiadnych" do montażu wewnątrz altany	szt.	6,00