

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

NAZWA INWESTYCJI : Remont podłogi w sali gimnastycznej w SP w Mieczynie  
ADRES INWESTYCJI : Mieczyn 8, 29-105 Mieczyn  
INWESTOR : Gmina Krasocin  
ADRES INWESTORA : 29-105 Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : G.Dyksiński (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 08.05.2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
08.05.2019

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie.  12,68*8,55*0,10	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  10,841	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,841</b>
2	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> 8,55*12,68	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108,414	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,414</b>
3	KNR 19-01 0610-01	Izolacje przeciwwilgociowe poziome z folii PCW szerokiej na sucho  poz.2+0,2*(12,68+8,55)*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  116,906	
				<b>RAZEM</b>	<b>116,906</b>
4	KNR-W 2-02 1121-04	Ślepa podłoga z desek o grubości 25 mm na legarach ułożonych krzyżowo - legarki 2,5x9cm ułożone krzyżowo co 50cm w osiach na dystansach elastycznych, deski układane ażurowo. poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108,414	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,414</b>
5	wycena indywidualna	Dostawa dystansów elastycznych 10x10x1cm  108,41*9	szt.  szt.	  975,690	
				<b>RAZEM</b>	<b>975,690</b>
6	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 12mm - dwuwarstowo, płyty frezowane  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108,414	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,414</b>
7	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża z płyt OSB  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108,414	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,414</b>
8	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzka z wykładziny Tarkett Optima na kleju winylowym. Powierzchnia pozioma oraz przyklejenie cokołu o wysokości 10cm na ścianie. poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108,414	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,414</b>
9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych  poz.2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  108,414	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,414</b>
10	KNR 2-02 1113-08	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyściennne drewniane  (12,68+8,55)*2-1,4	m  m	  41,060	
				<b>RAZEM</b>	<b>41,060</b>
11	KNR 2-17 0138-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 800 mm - wentylacja podłogi  6	szt.  szt.	  6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>
12	KNR 2-31 0706-01 analogia	Ręczne malowanie linii boiska  poz.8*5%	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  5,421	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,421</b>