
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : KPP Grójec - remont PdOZ
ADRES INWESTYCJI : ul Brzozowa 108, 05-600 Grójec
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
ADRES INWESTORA : 26-600 RADOM; UL. 11 LISTOPADA 37/57.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Gut Leszek (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.08.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont pomieszczeń			
1 d.1	KNR 4-03 1001-09	Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w cegle 29	m m	29,000	
				RAZEM	29,000
2 d.1	KNR 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm 14	otw. otw.	14,000	
				RAZEM	14,000
3 d.1	KNR 5-08 0107-02	Rury winidurkowe o śr. do 28 mm układane p.t. w podłożu różnym od betonowego w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd 34,46	m m	34,460	
				RAZEM	34,460
4 d.1	KNR 4-03 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 0,1	m ³ m ³	0,100	
				RAZEM	0,100
5 d.1	KNR 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 29	m m	29,000	
				RAZEM	29,000
6 d.1	KNR 4-03 1009-03	Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w podłożu ceglany 79	otw. otw.	79,000	
				RAZEM	79,000
7 d.1	KNR 4-03 1016-07	Osadzanie kołków metalowych rozporowych o śr. do 10 mm w stropie 79	szt. szt.	79,000	
				RAZEM	79,000
8 d.1	KNR 5 1105-07	Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
2		malowanie ścian i sufitów			
9 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (ściany i sufity) 955,15	m ² m ²	955,150	
				RAZEM	955,150
10 d.2	KNR 0-17 2608-03 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie preparatem wzmacniającym (ściany i sufity) 955,15	m ² m ²	955,150	
				RAZEM	955,150
11 d.2	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 174	m ² m ²	174,000	
				RAZEM	174,000
12 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 490,01	m ² m ²	490,010	
				RAZEM	490,010
13 d.2	KNR 4-01 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 271,73	m ² m ²	271,730	
				RAZEM	271,730
14 d.2	KNR 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi - malowanie siatek zabezpieczających okna, grzejniki , lampy oraz kratki wentylacyjne 29,31	m ² m ²	29,310	
				RAZEM	29,310
3		malowanie drzwi, krat, siatek okar elementów wyposażenia			
15 d.3	KNR 4-01 1212-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną siatek ciągnionych i plecionych z ramkami stalowymi 34,20	m ² m ²	34,200	
				RAZEM	34,200
16 d.3	KNR 4-01 1212-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie drzwi 24,84	m ² m ²	24,840	
				RAZEM	24,840
17 d.3	KNR-W 4-01 1209-11	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2 - malowanie stolików i taboretów 5,04+2,64	szt. szt.	7,680	
				RAZEM	7,680

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.3 1212-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych jednokrotnie - malowanie prycz drewnianych	m ²		
		46,92	m ²	46,920	
				RAZEM	46,920
19	KNR-W 4-01 d.3 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m ²		
		5,65	m ²	5,650	
				RAZEM	5,650
20	KNR 4-01 d.3 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną ościeżnic metalowych	m		
		10*4,9	m	49,000	
				RAZEM	49,000
4		posadzka i płytki			
21	KNR-W 4-01 d.4 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		34,16	m ²	34,160	
				RAZEM	34,160
22	KNR-W 4-01 d.4 0819-05	Rozebranie posadzek z płytek gres	m ²		
		14,76	m ²	14,760	
				RAZEM	14,760
23	KNR-W 4-01 d.4 0212-01	Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm	m ³		
		1,476	m ³	1,476	
				RAZEM	1,476
24	KNR 19-01 d.4 0116-04	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m ³		
		0,683+0,295+1,476	m ³	2,454	
				RAZEM	2,454
25	KNR-W 4-01 d.4 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		2,454	m ³	2,454	
				RAZEM	2,454
26	KNR-W 4-01 d.4 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 9	m ³		
		2,454	m ³	2,454	
				RAZEM	2,454
27	KNR-W 2-02 d.4 0608-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - rozebranie warstwy izolacji	m ²		
		14,476	m ²	14,476	
				RAZEM	14,476
28	KNR-W 2-02 d.4 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m ²		
		7	m ²	7,000	
				RAZEM	7,000
29	KNR-W 2-02 d.4 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome pod posadzkowe	m ²		
		14,476	m ²	14,476	
				RAZEM	14,476
30	KNR-W 2-02 d.4 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m ²		
		14,76	m ²	14,760	
				RAZEM	14,760
31	KNR-W 2-02 d.4 1116-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m ²		
		14,476	m ²	14,476	
				RAZEM	14,476
32	KNR-W 2-02 d.4 1116-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubości posadzki o 10 mm Krotność = 1,5	m ²		
		14,476	m ²	14,476	
				RAZEM	14,476
33	KNR-W 2-02 d.4 1116-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
		14,476	m ²	14,476	
				RAZEM	14,476
34	KNR AT-23 d.4 0201-03	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej;	m ²		
		14,476	m ²	14,476	
				RAZEM	14,476

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR AT-22 d.4 0201-05	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm WC do pełnej wysokości pom. socjalne do wysokości 2,0 m 34,16	m ² m ²	 34,160	 34,160
5		pozostałe prace budowlane		RAZEM	34,160
36	KNR-W 2-15 d.5 0142-03 analogia	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 300 x 400 mm drzwiczki metalowe zamykane na kluczyk 8	szt. szt.	 8,000	 8,000
37	KNR-W 2-15 d.5 0142-03 analogia	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 400 x 400 mm drzwiczki metalowe zamykane na kluczyk 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
38	KNR-W 2-15 d.5 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 600 x 600 mm drzwiczki metalowe zamykane na kluczyk 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
39	KNR-W 2-02 d.5 1020-05 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.6 m ² jednokrotnie malowane i oszklone fabrycznie- dostawa i montaż skrzydła drzwiowego płycinowego wypełnienie płyta wiurowa otworowana, szklenie szkłem bezpiecznym nietukącym się o wymiarach 0,5x0,5 m drzwi do WC + dopasowanie do istniejącej ościeżnicy 1,8	m ² m ²	 1,800	 1,800
40	KNR-W 2-02 d.5 2701-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi - uzupełnienie sufitu podwieszanego gk oraz zabόδów 3	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000