

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Budynek mieszk. - przemurowanie kominów ul. Bukowska 252

Obiekt : Budynek mieszk. - przemurowanie kominów ul. Bukowska 252

Budynek mieszk. - przemurowanie kominów ul. Bukowska 252

Inwestor : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp.z o.o.  
Poznań ul. Matejki 57

Jednostka autorska : ZKZL Sp. z o.o. POK-1

Opracował : Andrzej Paniączyk

Data : 2024-02-26

Andrzej Paniączyk  
  
specjalista

**Budynek mieszk. - przemurowanie kominów ul. Bukowska 252**

Budowa : Budynek mieszk. - przemurowanie kominów ul. Bukowska 252

Objekt : Budynek mieszk. - przemurowanie kominów ul. Bukowska 252

Data : 2024-02-27

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Roboty przygotowawcze</b>		
1	KNR 202-1604-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych rurowych o wysokości: do 10 m</b> rusztowanie zewnętrzne:	0,650  $6.50 * 10.00 * 0.01 = 0,650$ Razem =	100 m2   100 m2
2	KNR 202-1613-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Montaż i demontaż instalacji ogromowej rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości: do 15 m, przy istniejącej inst.uziemiającej</b> rusztowanie zewnętrzne:	0,650  $6.50 * 10.00 * 0.01 = 0,650$ Razem =	100 m2   100 m2
3	KNR 401-0419-02-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]  <b>Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie: ponad 2 m do 5 m</b> rusztowanie przy kominach:	2 = Razem =	2,000 szt  2,000 szt
4	KNR 401-0420-01-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]  <b>Wykonanie na dachu: zastaw zabezpieczających</b> zastawy w strefie przemurowania:	$4.00 * 2 = 8,000$ Razem =	8,000 m  8,000 m
5	KNR 401-0420-03-00 IGM Warszawa [Ruszt.] [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]  <b>Wykonanie na dachu: pomostów transportowych pochyłych</b> pomost pochyły na dachu:	$1.40 * 7.00 = 9,800$ Razem =	9,800 m2  9,800 m2
6	Rusztowanie <b>Rozliczenie pracy rusztowania</b> rusztowanie zewnętrzne:	1 = Razem =	1,000 kpl  1,000 kpl
<b>2</b>	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
7	PKZ 006-0001-32-00 PP PKZ [Ruszt.] [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]  <b>Ostrożne rozebranie pokrycia dachowego z dachówki: karpiówki podwójnej</b> dachówka w strefie kominów:	$(0.70 * 1.50 + 2.20 * 1.50) * 2 * 2 = 17,400$ Razem =	17,400 m2  17,400 m2
8	KNR 401-0350-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Ruszt.] [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  <b>Rozebranie kominów wolnostojących z cegieł budowlanych, z posegregowaniem i oczyszczeniem cegieł</b> kominy:	$(0.95 * 0.70 * 1.15) * 2 = 1,530$ Razem =	1,530 m3  1,530 m3
<b>3</b>	<b>Roboty murarskie - przemurowanie kominów</b>		
9	PKZ 004-0003-71-00 PP PKZ [Ruszt.] [ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]  <b>Przemurowanie kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej M4 o objętości w jednym miejscu ponad 0,5 m3</b> kominy:	$(0.95 * 0.70 * 1.15) * 2 = 1,530$ Razem =	1,530 m3  1,530 m3
10	PKZ 004-0003-39-00 PP PKZ [ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]  <b>Wykonywanie kształtki profilowej z cegły z ręcznym szlifowaniem, o profilu średnio trudnym - powierzchnia wypukła, główka</b>	24,000	szt

Budynek mieszk. - przemurowanie kominów ul. Bukowska 252

Data : 2024-02-27

3. Roboty murarskie - przemurowanie kominów

Str: 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	12 * 2 =	24,000	
	Razem =	24,000	szt
11	PKZ 004-0003-41-00 PP PKZ [ Wyd.PPPKZ W-wa 1983 ]  <b>Wykonywanie kształtki profilowej z cegły z ręcznym szlifowaniem, o profilu średnio trudnym - powierzchnia wklęsła, główka</b>	40,000	szt
	20 * 2 =	40,000	
	Razem =	40,000	szt
<b>4 Pokrycia dachowe</b>			
12	PKZ 023-0105-12-00 PP PKZ [Ruszt.] [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]  <b>Wykonanie i montaż obróbek blacharskich z blachy cynkowej grub. 0,6 mm - kołnierze kominów, przy kryciu dachu dachówką</b> kominowy:	2,740	m2
	$(0.95 + 0.70 * 0.60) * 2 =$	2,740	
	Razem =	2,740	m2
13	PKZ 006-0000-02-00 PP PKZ [Ruszt.] [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]  <b>Krycie dachu dachówką ceramiczną na zaprawie wapiennej z pokryciem kalenic oraz uszczelnieniem pokrycia z murami: -dachówką karpówką w koronkę - dachówka z rozbiórki</b> dachówka w strefie kominów:	17,400	m2
	$(0.70 * 1.50 + 2.20 * 1.50) * 2 * 2 =$	17,400	
	Razem =	17,400	m2
14	001-001-00-01  <b>Demontaż i ponowny montaż nasad kominowych (dot. wylotów spalin c.o)</b> nasady ogrzewania C.O.:	2,000	kpl
	2 =	2,000	
	Razem =	2,000	kpl
<b>5 Różne pozostałe</b>			
15	KNR 401-0108-13-00 IGM Warszawa [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]  <b>Wywiezienie gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - z rozbieranych konstrukcji: ceglanych</b> kominowy:	1,530	m3
	$(0.95 * 0.70 * 1.15) * 2 =$	1,530	
	Razem =	1,530	m3
16	KNR 401-0108-16-00  <b>Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji</b> kominowy:	1,530	m3
	$(0.95 * 0.70 * 1.15) * 2 =$	1,530	
	Razem =	1,530	m3
17	000-0001-01-00  <b>Utylizacja gruzu</b> kominowy:	2,294	t
	$(0.95 * 0.70 * 1.15) * 2 * 1.5 =$	2,294	
	Razem =	2,294	t
18	000-0001-03-00  <b>Opracowanie dokumentacji + uzyskanie pozwolenia MKZ na wykonanie robót</b>	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---

Andrzej Paniańczyk  
specjalista