

Kosztorys OFERTOWY

Rodzaj robót (branża): Instalacyjna sieci

Inwestycja Uzupełnienie elementów odwodnienia

Adres: Zacisze
Dębienko

Kody CPV: 45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

Inwestor: Gmina Stęszew
Poznańska 11
62-060 Stęszew

Wykonawca:

Stawka robocizny: zł
Narzuty:

Wartość kosztorysowa:
Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa kosztorysu

Słownie:

Wykonawca

Wzór oferty

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1	KNR-W 2-01 0212-0800	Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60 m ³ w gruntach kategorii III	m ³	30,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty inst. sanitarnych - region wielkopolski - WP - stolica (netto)	r-g			
S 2	11163-148	Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,60 m ³ (1)	m-g			
2	KNNR 1 0202-0802	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,60 m ³ z transportem urobku samochodami samowładowczymi 10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV	m ³	30,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty inst. sanitarnych - region wielkopolski - WP - stolica (netto)	r-g			
S 2	11163-148	Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gąsienicowym 0,60 m ³ (1)	m-g			
S 3	39813-148	Samochód samowładowczy pow. 10-15 t (1)	m-g			
3	KNNR 1 0208-0201	Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch.utwardzonej.Grunt I-IV	m ³	30,000		
S 1	39812-148	Samochód samowładowczy pow. 5-10 t (1)	m-g			
4	KNNR 1 0214-0301	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rownów spycharkami 74kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II	m ³	21,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty inst. sanitarnych - region wielkopolski - WP - stolica (netto)	r-g			
S 2	11334-148	Spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) (1)	m-g			
S 3	12521-148	Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m ³ /h	m-g			
5	KNR 2-28 0501-0900	Koszty piasku, nadsypka, obsypka, podsypka rurociągu kruszywem dowiezionym (wycena indywidualna)	m ³	21,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty inst. sanitarnych - region wielkopolski - WP - stolica (netto)	r-g			
M 2	1601999-060	Piasek do nawierzchni drogowych	m ³			
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
6	KNR-W 2-18 0408-0300	Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm łączonych na wcisk	m	16,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty inst. sanitarnych - region wielkopolski - WP - stolica (netto)	r-g			
M 2	56301INL1412-040	Rura kanalizacji zewnętrznej z PVC-U, typ ciężki (S) - SDR34 (SN8), lita 200x5,9x2000 (mmxmmxmm)	m			
M 3	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 4	39531-148	Samochód skrzyniowy pow. 5-10 t (1)	m-g			
7	KNR-W 2-18 0524-0200	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	4,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty inst. sanitarnych - region wielkopolski - WP - stolica (netto)	r-g			
M 2	1601809-060	Piasek do betonów zwykłych	m ³			
M 3	1701106-034	Cement portlandzki CEM II/R lub N (wieloskładnikowy) CEM II/A-V 32,5, CEM II/B-V 32,5 - workowany	t			
M 4	5430999-020	Pierścień odciążający żelbetowy	szt.			
M 5	5450503-020	Nadstawka do osadnika ulicznego ściekowego fi 50cm, h=100cm - żelbetowa	szt.			
M 6	5450402-020	Osadnik uliczny ściekowy fi 50cm, h=100cm - żelbetowy	szt.			
M 7	5450999-020	Pierścień utrzymujący wpust	szt.			
M 8	6343110-020	Wpust uliczny ściekowy, żeliwny H115 pełny kołnierz W0200-4013-1000, kl. D400	szt.			
M 9	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 10	39521-148	Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-g			
8	KNR 2-31 0204-0300	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa dolna z tłucznia. Grubość warstwy po uwalowaniu 10 cm	m ²	24,000		
R 1	999-149	Robocizna - roboty inst. sanitarnych - region wielkopolski - WP - stolica (netto)	r-g			
M 2	1600602-034	Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm	t			
M 3	3930001-060	Woda z rurociągów	m ³			

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilość robót	Cena jedn. roboty	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
M 4	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 5	12113-148	Walec statyczny samojezdny 10 t (1)	m-g			
9	KNR 2-31	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego, warstwa górna	m2	24,000		
	0204-0500	z tłucznia. Grubość warstwy po uwałowaniu 7 cm				
R 1	999-149	Robocizna - roboty inst. sanitarnych - region wielkopolski - WP - stolica (netto)	r-g			
M 2	1600601-034	Miał kamienny łamany (kruszyny)	t			
M 3	1600604-034	Kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm	t			
M 4	1600604-034	Kliniec kamienny, 4 - 31,5 mm	t			
M 5	3930001-060	Woda z rurociągów	m3			
M 6	0000000-147	Materiały pomocnicze	%			
S 7	12115-148	Walec statyczny samojezdny 15 t (1)	m-g			

Wartość kosztorysowa:

Podatek VAT (VAT) = 23%WK:

Wartość końcowa: