

## Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA UL. RADOSNEJ W KIKOLE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena
1	2	3	4	5	6	7
			<b>1. ROBOTY DROGOWE</b>			
			<b>1.1. Przygotowanie terenu pod budowę</b> CPV 45233140-2			
1	KNKRB 1 t.0109/02 wyd.I 1991		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym ( trasownie osi i punktów wysokościowych )	km	0,3	0,00
2	KNKRB 1 t.0109/04 wyd.I 1991		Pomiary geodezyjne ( stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, zabezpieczenie istniejących pkt. geodezyjnych )	km	0,3	0,00
			Przygotowanie terenu pod budowę			
			<b>1.2. Roboty ziemne</b> CPV 45233140-2			
3	KNNR 1 0113/01		Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm - na odkład do ponownego wykorzystania	m2	420	0,00
4	KNNR 1 0113/02		Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsienicowymi	m2	-420	0,00
5	KNNR 1 0206/04.4		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km	m3	42	0,00
6	KNNR 1 0201/08.2		Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość 1km - wykop	m3	799,7	0,00
7	KNR 2-01 t.0235/01 wyd.IV 1996		Formowanie i zagęszczanie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II	m3	80	0,00
			Roboty ziemne			
			<b>1.3. Nawierzchnia jezdni</b> CPV 45233140-2			
8	KNR 2-31 0511/04.3		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm szarej układane na podsypce piaskowej	m2	1399	0,00
9	KNR 2-31 0105/03		Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	1399	0,00
10	KNR 2-31 0105/04		Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	1399	0,00
11	KNNR 6 0113/03		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	1399	0,00
12	KNNR 6 0104/03		Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony, grubość po zagęszczeniu 15cm	m2	1658	0,00
13	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1658	0,00
			Nawierzchnia jezdni			
			<b>1.4. Nawierzchnia chodnika</b> CPV 45233140-2			
14	KNR 2-31 0511/02.1		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm szarej układane na podsypce cementowo-piaskowej	m2	20	0,00
15	KNR 2-31 0105/07		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	20	0,00
16	KNR 2-31 0105/08		Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zagęszczane mechanicznie - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm	m2	20	0,00
17	KNNR 6 0113/03		Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	20	0,00
18	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	20	0,00
			Nawierzchnia chodnika			
			<b>1.5. Nawierzchnia poboczy</b>			

## Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA UL. RADOSNEJ W KIKOLE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena
1	2	3	4	5	6	7
			CPV 45233140-2			
19	KNR 2-31 0204/05		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	407	0,00
20	KNR 2-31 0204/06 dopłata 9x		Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia - za każdy dalszy 1cm ponad 7cm po zagęszczeniu	m2	407	0,00
21	KNR 2-31 0103/04		Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	407	0,00
			Nawierzchnia poboczy			
			<b>1.6. Roboty wykończeniowe</b> CPV 45400000-1			
22	KNR 2-01 0510/01		Ułożenie humusu i obsianie mieszkanką traw, gr. 5cm (skarpy, dowiązanie do istn. terenu) ( humus z odzysku )	m2	370	0,00
23	KNR 2-01 0510/02		Humusowanie skarp warstwą humusu grubości 5cm z obsianiem - dodatek za każde dalsze 5cm humusu ponad 5cm ( humus z odzysku )	m2	370	0,00
			Roboty wykończeniowe			
			<b>1.7. Elementy ulic</b> CPV 45233140-2			
24	KNR 2-31 t.0402/04 wyd.IV 1995		Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	29,3	0,00
25	KNR 2-31 t.0403/05 wyd.IV 1995		Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25cm oporniki na podsypce cementowo-piaskowej	m	407	0,00
26	KNR 2-31 t.0402/04 wyd.IV 1995		Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	17,86	0,00
27	KNR 2-31 t.0403/03 wyd.IV 1995		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej	m	232	0,00
28	KNR 2-31 t.0402/04 wyd.IV 1995		Ława betonowa z oporem pod krawężniki	m3	2,66	0,00
29	KNR 2-31 t.0403/05 wyd.IV 1995		Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm najazdowe na podsypce cementowo-piaskowej	m	37	0,00
30	KNR 2-31 t.0402/04 wyd.IV 1995		Ława betonowa pod obrzeża	m3	0,68	0,00
31	KNR 2-31 t.0407/04 wyd.IV 1995		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	15	0,00
			Elementy ulic			
			<b>1.8. Inne</b> CPV 45400000-1			
32	KNR 2-31 t.0605/06 wyd.IV 1995		Przepusty z rur przepustowych PE fi 50cm	m	15	0,00
33	KNR-W 2- 01 t.0512/04 wyd.II 2012		Umocnienie wylotu przepustu oraz skarp i dna rowu kamieniem polnym na chudym betonie grub. 10 cm	m2	4	0,00
34	KNR 2-31 t.0605/01 wyd.IV 1995		Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	4,5	0,00

## Kosztorys ofertowy

PRZEBUDOWA UL. RADOSNEJ W KIKOLE

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena
1	2	3	4	5	6	7
35	KNR-W 2-01 t.0203/08 wyd.II 2012		Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 5-10t na odległość do 1km	m3	15	0,00
36	KNR 2-31 t.1406/05 wyd.IV 1995		Regulacja wysokościowa studni, hydrantów, studni teletechnicznych	szt	15	0,00
37	KNR 5-10 t.0303/02 wyd.V 1994		Układanie w wykopie rur ochronnych na wodociągu	m	330	0,00
38	KNNR 9 0801/12		Przebudowa kabla energetycznego	m	110	0,00
39	KNR-K 2-31 t.0204/02 wyd.I 2014		Próg zwalniający	szt	2	0,00
40	KNNR 9 1001/06.1		Przestawienie lamp solarnych	szt	1	0,00
41	KNR 2-31 0813/03		Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej	m	232	0,00
42	KNR 2-31 0812/03		Rozebranie ław z betonu pod krawężniki	m3	17,86	0,00
43	KNR 4-04 t.1103/01 wyd.IV 1997		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyladowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyladowanie	m3	28,3	0,00
44	KNR 4-04 t.1103/04 wyd.IV 1997		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego	m3	28,3	0,00
45	KNR 4-04 t.1103/05 wyd.IV 1997 dopłata 4x		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyladowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości	m3	28,3	0,00
			Inne			
			ROBOTY DROGOWE			
			<b>Razem</b>			<b>0</b>