
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: "Przebudowa, nadbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego na Izbę Muzealną" w ramach zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z przebudową oraz termomodernizacją budynku komunalnego w Dębowcu, celem stworzenia izby muzealnej dla stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy oraz Ochotniczej Straży Pożarnej” w ramach projektu: „Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Dębowiec”

ADRES INWESTYCJI: dz. 1650 Dębowiec

NAZWA INWESTORA: Gmina Dębowiec

ADRES INWESTORA: 38-220 Dębowiec 101

BRANŻE: Zagospodarowanie terenu

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		PRACE PRZYGOTOWAWCZE			
1	wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna wraz z mapą powykonawczą	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
2		PRACE ROZBIORKOWE			
2	wycena indywidualna	Rozbiórka istniejącego budynku -- obiekty o konstrukcji stalowej, blaszaki / garaż o konstrukcji blaszanej:	kpl		
		- pierwszy z tych obiektów ma wymiary 6 x 4 m, o wysokości około 3m,			
		- drugi 3 x 5,5m o wysokości około 3m.			
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 2-31 d.2 0803-03 0803-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 7 cm	m2		
		326,81	m2	326,810	
				RAZEM	326,810
4	KNR 2-31 d.2 0804-03 0804-04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 25 cm	m2		
		326,81	m2	326,810	
				RAZEM	326,810
3		PRACE ZIEMNE			
5	KNR 2-01 d.3 0212-06 0214-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3		
		276,23	m3	276,230	
				RAZEM	276,230
4		ODBOJOWKA			
6	KNR 2-31 d.4 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1,0 * [15,49 * 2 + 9,98 * 2]	m2	50,940	
		0,5		RAZEM	50,940
7	KNR 2-31 d.4 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		0,15 * 0,3 * [15,49 * 2 + 9,98 * 2]	m3	2,292	
				RAZEM	2,292
8	KNR 2-31 d.4 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem [15,49 * 2 + 9,98 * 2]	m		
			m	50,940	
				RAZEM	50,940
5		PODBUDOWA			
9	KNR 2-31 d.5 0114-03 0114-04	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		683,18	m2	683,180	
				RAZEM	683,180
10	KNR 2-31 d.5 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego tłućień - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		683,18	m2	683,180	
				RAZEM	683,180
11 d.5	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego kliniec- warstwa górną o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		683,18	m2	683,180	
				RAZEM	683,180
12 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		8,86	m3	8,860	
				RAZEM	8,860
13 d.5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		209	m	209,000	
				RAZEM	209,000
14 d.5	KNR 2-31 0407-03	Palisada betonowa	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.5	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na kruszywie 2-8mm	m2		
		683,18	m2	657,71	
				683,180	
				RAZEM	683,180
16 d.5		Niwelacja terenu, plantowanie i zasiew trawą.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
1 PRACE PRZYGOTOWAWCZE		2
2 PRACE ROZBIÓRKOWE		2
3 PRACE ZIEMNE		2
4 ODBOJÓWKA		2
5 POBUDOWA		2
Spis treści		4