

Dotyczy usługi pn.: „Przeglądy, konserwacja, czyszczenie oraz naprawa separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży”

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie prac związanych z przeglądami, konserwacją, naprawą oraz oczyszczaniem separatorów i osadników zamontowanych na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz odbiorem i unieszkodliwianiem odpadów klasyfikowanych jako niebezpieczne, a także:
 - a) wykonanie w okresie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy przeglądu eksploatacyjnego oraz technicznego wszystkich separatorów i osadników ujętych w wykazie kanalizacji deszczowej miasta Łomża (ze sporządzeniem stosownego protokołu oraz wpisem do książki obiektu) ;
 - b) wykonanie w okresie 4 miesięcy od dnia zawarcia umowy usługi polegającej na oczyszczeniu 27 szt. separatorów związków ropopochodnych i 13 szt. odrębnych osadników umiejscowionych przed separatorami, w które wyposażona jest miejska kanalizacja deszczowa w Łomży, ujętych w wykazie kanalizacji deszczowej miasta Łomża.

2. Wykaz urządzeń ujętych w kanalizację deszczową miasta Łomża:

Miasto Łomża – zestawienie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej

Lp.	Urządzenie i jego lokalizacja	Typ separatora	Objętość Czynna separatora (m ³)	Odrębny osadnik	Objętość czynna osadnika (m ³)	UWAGI
1.	Separator S 3, Łomża ul. Poznańska (przed mostem na rz. Łomżycze)	SEP 125-1-8,0 Koalescencyjny	15,0	-	-	-
2.	Separator S 4, Łomża ul. Poznańska (za mostem na rz. Łomżycze)	SEP 70/700-1-8,0 Koalescencyjny	14,5	-	-	-
3.	Separator S 5A, Łomża, ul. Poznańska (przy posesji nr 95)	BHDC 12/B 125 Koalescencyjny	4,2	-	-	-
4.	Separator S 5B, Łomża ul. Poznańska (przy posesji nr 93)	SEP 10/100-1-2,0 Koalescencyjny	4,7	-	-	-
5.	Separator S 14, Łomża ul. Modrzewiowa	ECOL-UNICON PSK KOALA II NG 150-3,5 Koalescencyjny	17,5	+	17,5	-
6.	Separator S 19, Łomża ul. Poznańska (przy ul. Spokojnej)	IHDC 375 Koalescencyjny	76,8	-	-	-

7.	Separator S 22, Łomża ul. Poznańskiej - (przy wiadukcie)	ECOL-UNICON PSK KOALA II NG 65-2,4 Koalescencyjny	5,0	+	10,0	-
8.	Separator S 23, Łomża ul. Poznańska (przy ul. Piłsudskiego)	ECOL-UNICON PSK KOALA II NG 80-2,4 Koalescencyjny	4,7	+	20,0	-
9.	Separator S 25, Łomża ul. Poznańska - (przy posesji nr 43)	SEP 100/1000-1-10,0 Koalescencyjny	15,5	-	-	-
10.	Separator S 27, Łomża ul. Poznańska (przy ul. W. Polskiego)	SEP 70/700-1-8,0 Koalescencyjny	17,0	-	-	-
11.	Separator S 28, Łomża, Oś. Maria (za kładką na rz. Łomżycze)	SEP 30/300-1-6,0 Koalescencyjny	8,5	-	-	-
12.	Separator S 28A, Łomża ul. Sosnowa(przy posesji nr 45)	SEP 15/150-1-3,0 Koalescencyjny	6,0	-	-	-
13.	Separator S 29, Łomża ul. Wesoła (za kładką na rz. Łomżycze)	SEP 10/100-1-2,0 Koalescencyjny	4,2	-	-	-
14.	Separator S 29A, Łomża ul. Wesoła (na przeciwko posesji nr 80)	SEP 15/150-1-3,0 Koalescencyjny	4,7	-	-	-
15.	Separator S 31, Łomża ul. Nowogrodzka (przy posesji nr 160)	ECOL-UNICON PSK KOALA II NG 30-1-1,5 Koalescencyjny	1,8	+	5,0	-
16.	Separator S 39, Łomża ul. Sosnowa(przy posesji nr 51)	SEP 70/700-1-8,0 Koalescencyjny	15,5	-	-	-
17.	Separator S 40, Łomża ul. Cicha	SEP 15/150-1-3,0 Koalescencyjny	5,0	-	-	-
18.	Separator , Łomża ul. Rybaki (Zjazd)	UNICON 60/600 S Lamelowy	6,5	+	8,0	Wymiana pakietów lamelowych L304
19.	Separator, Łomża ul. Rybaki (Pl. Zielony)	UNICON 75/750 S Lamelowy	6,5	+	9,5	-
20.	Separator, Łomża ul. Rybaki (Sikorskiego)	UNICON 160/1600 Lamelowy	15,0	+	14,0	Wymiana pakietów lamelowych L305
21.	Separator STEJAX, Łomża ul. Zdrojowa	STEJAX BS-O 40/400 Koalescencyjny	5,0	+	6,5	-
22.	Separator S17, Łomża ul. Nowogrodzka - Sikorskiego	ECOL-UNICON PSK KOALA II NG 200 Koalescencyjny	15,2 (2x7,6)	+	40,0 (2x20)	-
23.	Separator S24, Łomża ul. Piłsudskiego	ECOL-UNICON PSK KOALA II NG 200 Koalescencyjny	15,2 (2x7,6)	+	40,0 (2x20)	-

24.	Separator S33, Łomża ul. Nowogrodzka 58	ECOL-UNICON PSK KOALA II NG 200 Koalescencyjny	7,6	+	20,0	Wymiana wkładu koalescencyjnego WK206
25.	Separator, Łomża ul. Nadnarwiańska	ECOL-UNICON PSW Lamela 60/600	5,2	+	10	-
26.	Separator, Łomża ul. Żydowska (Bulwary)	ECOL-UNICON PSK-V KOALA II 50/5000	7,5	-	-	-
27.	Separator, Łomża ul. Piwna	ECOL-UNICON PSW Lamela 15/150	1,7	+	2,4	-
Objętości razem:			306,0		202,9	

3. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy w ramach zamówienia przedstawia się następująco:

- Wykonanie przeglądu eksploatacyjnego separatorów i osadników, technicznego oraz sporządzenie dokumentacji serwisowej.
- Opróżnienie z oczyszczeniem urządzeń zainstalowanych na kanalizacji deszczowej miasta - usunięcie zgromadzonych w separatorze związków ropopochodnych, osadu i wody.
- Oczyszczenie sekcji żaluzjowych, wkładu lamelowego.
- Czyszczenie i osuszenie poszczególnych komór separatora.
- Wykonanie innych prac konserwatorskich, niezbędnych dla prawidłowego działania separatora i osadników.
- Wykonanie prac naprawczych, niezbędnych dla prawidłowego działania separatora (wymiana filtrów) i osadników.
- Usunięcie zawartości odrębnych osadników.
- Transport odpadów do neutralizacji.
- Unieszkodliwienie odebranych odpadów niebezpiecznych.
- Napełnienie separatora czystą wodą, aż do przelewu na wylocie.
- Uporządkowanie terenu wokół separatora.
- Sporządzenie dokumentów związanych z konserwacją separatora i osadników oraz odbiorem odpadów niebezpiecznych (wymaganych prawem) i niezwłoczne przekazanie ich Zamawiającemu.

4. Dokumenty składane w celu potwierdzenia realizacji zadania warunkujące odbiór przedmiotu zamówienia:

- protokół z przeglądu każdego separatora wraz z wpisem do książki obiektu,
- dokumenty potwierdzające wymianę filtrów,
- kopie kart z utylizacji odpadów.