


RZUT FUNDAMENTÓW
SKALA 1:50

BETON KLASY C30/37 (B37)
STAL GATUNEK B500A
STAL GATUNEK B500B

UWAGI:

- WYMIARY PODANO W cm, POZIOMY W m.
- OTULINA 5cm OD KRAWĘDZI PRĘTA.
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI ARCHITEKTONICZNYMI I BRANŻOWYMI.
- MIĘSCA STYKÓW PRZERW ROBÓCZYCH PRZED DAŁSZYM BETONOWANIEM OCZYŚCIĆ, ZWILŻYĆ WODĄ, PRZYGOTOWAĆ DO DALSZEGO BETONOWANIA
- BETON PIELEGNOWAĆ, CHRONIĆ PRZED NADMIERNYM NASŁONECZENIEM LUB MROZEM.
- PRZED RPZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT SPRAWDZIĆ W ODPWIEDNICH PROJEKTACH ROBÓTY ZWIĄZANE.
- Ewentualne wady koordynacji przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robot.
- Długości prętów odgiętych podane są po zewnętrznej krawędzi pręta.
- NIE DOPUSZCZAĆ DO ZAŁANIA WYKOPU.
- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE WG PROJEKTU ARCHITEKTURY.
- ZBROJENIE ŁAW FUNDAMENTOWYCH PRZEPROWADZIĆ PRZESZ STOPY.
- ZBROJENIE WIENCA WÓ PRZEPROWADZIĆ PRZESZ SŁUPY I ROZDZENIE ŻELBETOWE.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAMÓWIENIA STALI ZBROJENIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZESTAWIENIE STALI.



PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU GARAŻOWEGO OSP KALANKA			
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT FUNDAMENTÓW			
PROJEKTANT: mgr inż. Doruszk Kiliuk		PROJIS:	
nr uprawnień: upr. bud. PDL/0001/P00K/04			
PROJEKTANT: mgr inż. Anna Kiliuk		PROJIS:	
sprawdzający: upr. bud. PDL/0085/P00K/07			
nr uprawnień: upr. bud. PDL/0085/P00K/07			
SKALA: 1:50		DATA SPORZĄDZENIA: 04.10.2022 r.	
		K1	