

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Oczko, Lgota Mokrzysz zlewnia pompowni PO1
ADRES INWESTYCJI : j.w
INWESTOR : Gmina I MIASTO KOZIEGŁOWY
ADRES INWESTORA : Plac Moniuszki 14 , 42-380 Koziegłowy
BRANŻA : ROBOTY INSTALACYJNE - KANALIZACJA SANITARNA - WYCINKA DRZEW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : A.Miszkiel
DATA OPRACOWANIA : 25.03.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.03.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYCINKA DRZEW					
1	KNNR 1 0101-01	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 10-15 cm krotność = 1,00 71	szt szt	 71.000	 71.000
2	KNNR 1 0101-02	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 16-25 cm krotność = 1,00 41	szt szt	 41.000	 41.000
3	KNNR 1 0101-03	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 26-35 cm krotność = 1,00 14	szt szt	 14.000	 14.000
4	KNNR 1 0101-04	Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnice drzew 36-45 cm krotność = 1,00 2	szt szt	 2.000	 2.000
5	KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
6	KNR 2-21 0111-10	Ścinanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia Krotność = 3 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
7	KNNR 1 0102-01	Mechaniczne karczowanie zagajników gęstych powyżej 60% powierzchni krotność = 1,00 0.01	ha ha	 0.010	 0.010
8	KNNR 1 0108-01	Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 10-15 cm krotność = 1,00 71	szt szt	 71.000	 71.000
9	KNNR 1 0108-02	Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 16-25 cm krotność = 1,00 41	szt szt	 41.000	 41.000
10	KNNR 1 0108-03	Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 26-35 cm krotność = 1,00 14	szt szt	 14.000	 14.000
11	KNNR 1 0108-04	Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym Średnica pni 36-45 cm krotność = 1,00 2	szt szt	 2.000	 2.000
12	KNNR 1 0108-08	Wywożenie pni i korzeni w terenie normalnym. Średnica pni 76-100 cm krotność = 1,00 2	szt szt	 2.000	 2.000
13	KNNR 1 0107-01	Wywożenie dłużyc na odległość do 2 km krotność = 1,00 19.71	m-p m-p	 19.710	 19.710
14	KNNR 1 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2 km krotność = 1,00 12.47	m-p m-p	 12.470	 12.470
15	KNR 2-21U 0402-02-164	Mechaniczne rozdrabnianie gałęzi, krzewów i pędów o średnicy do 7,5 cm krotność = 1,00 20.36	m-p m-p	 20.360	 20.360
16	KNR 2-21 0111-09	Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
17	KNR 2-21U 0403-01-164	Przewóz zrąbków samochodami samowładkowymi do 51. Załadowanie ręczne [2 km] krotność = 1,00 20.36	m-p m-p	 20.360	 20.360
				RAZEM	20.360