

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Roboty budowlane: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG PUBLICZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W JASIENIU”  
finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Obiekt : Wymiana nawierzchni oraz poręczy i balustrad w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.

Adres : ul. XX-lecia 20 w Jasień

Remont Klatka schodowa + wykładziny
-------------------------------------

## Remont Klatka schodowa + wykładziny

Budowa : Roboty budowlane: „POPRAWA DOSTĘPNOŚCI DO USŁUG PUBLICZNYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W JASIENIU” finansowanego przez  
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
Obiekt : Wymiana nawierzchni oraz poręczy i balustrad w Urzędzie Miejskim w Jasieniu.  
Adres : ul. XX-lecia 20 w Jasień

Data : 13.07.2023

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1</b>	<b>Parter korytarz</b>		
1	KNR 202-1112-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  Posadzki z wykładziny rulonowej PVC TARKETT wraz z szlifowaniem podłoża, odtłuszczeniem , gruntowaniem i wylewką samopoziomującą do 2mm.	20,000	m2
<b>2</b>	<b>Piętro I korytarz</b>		
2	KNR 202-1112-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  Posadzki z wykładziny rulonowej PVC TARKETT wraz z szlifowaniem podłoża, odtłuszczeniem , gruntowaniem i wylewką samopoziomującą do 2mm.	50,000	m2
<b>3</b>	<b>Piętro II korytarz</b>		
3	KNR 202-1112-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  Posadzki z wykładziny rulonowej PVC TARKETT wraz z szlifowaniem podłoża, odtłuszczeniem , gruntowaniem i wylewką samopoziomującą do 2mm.	42,000	m2
<b>4</b>	<b>Piętro III korytarz</b>		
4	KNR 202-1112-01-10 IZOIEPB ORGBUD W-wa [ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]  Posadzki z wykładziny rulonowej PVC TARKETT wraz z szlifowaniem podłoża, odtłuszczeniem , gruntowaniem i wylewką samopoziomującą do 2mm.	42,000	m2
<b>5</b>	<b>Klatka schodowa</b>		
5	KNR 401-1306-01-00 [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]  Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych, polegający na przecięciu poprzecznym stali (za każde przecięcie) Materiał z demontażu do dyspozycji zamawiającego.	1,000	kpl
6	KNR 033-0302-04-00 [ Wyd.ATHENASOFT Warszawa 2009 r. ]  Posadzki i powłoki z żywicy epoksydowej EP 200 z dodatkiem piasku kwarcowego, zagruntowaniem podłoża: żywicą epoksydową EP 100 oraz oczyszczenie i wyrównanie stopni.	1,000	kpl
7	PKZ 022-0108-01-00 [ Wyd.PPPKZ W-wa 1981 ]  Wykonanie balustrady schodowej o słupkach 40x40x2mm, malowane proszkowo	1,000	kpl