
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Remont pomieszczeń zabiegowych w Szpitalu Uzdrowskim nr III-Markiewicz

ADRES INWESTYCJI: ul. Staszica 5 i 7 87-720 Ciechocinek


NAZWA INWESTORA: Uzdrowisko Ciechocinek S.A.

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 10, 87-720 Ciechocinek

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr. inż. Rafał Urbański

DATA OPRACOWANIA: 05.11.2024


mgr inż. Rafał Urbański
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Nr ewid. WKP/0273/POK/22

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

05.11.2024

Data zatwierdzenia

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Tabela elementów scalonych	3
Przedmiar	4
1 Komunikacja	4
2 Zabiegi borowinowe/okłady parafinowe	4
3 Kąpiele	7
4 Fizykoterapia/inhalacje/masaże/aquavibron	9
5 Sala gimnastyczna/rozbieralnia	11
6 Mechanoterapia, Ćw indywidualne	12
7 Pralnia/prasownia/suszarnia	13
8 Basen/zaplecze	14
9 Pomieszczenia socjalne	15
10 Kasztelanka (20 pokoi, komunikacja 3 kondygnacje)	19
11 Teleinformatyczny system rejestracji zabiegów (12pkt)	19
12 Ogólne	19

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Komunikacja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Zabiegi borowinowe/okłady parafinowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Kąpiele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	Fizykoterapia/inhalacje/masaże/aquavibron	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Sala gimnastyczna/rozbieralnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
6	Mechanoterapia, Ćw indywidualne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Pralnia/prasownia/suszarnia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8	Basen/zaplecze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Pomieszczenia socjalne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Kasztelanka (20 pokoi, komunikacja 3 kondygnacje)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
11	Teleinformatyczny system rejestracji zabiegów (12pkt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
12	Ogólne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: **zero i 0/100 zł**

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Komunikacja			
1.1	45400000-1	Ściany			
1 d.1.1	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III	m2		
		63	m2	63,000	
				RAZEM	63,000
2 d.1.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe	m2		
		540	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
3 d.1.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z naprawą i przygotowaniem powierzchni	m2		
		540	m2	540,000	
				RAZEM	540,000
4 d.1.1	KNNR 2 0803-02 analogia	Licowanie ścian płytami PCV do wysokości 1m	m2		
		180	m2	180,000	
				RAZEM	180,000
1.2	45430000-0	Podłoga			
5 d.1.2	KNNR 3 0801-07	Zerwanie posadzek z wykładziny PCW	m2		
		155 + 11	m2	166,000	
				RAZEM	166,000
6 d.1.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.2	KNNR 2 1207-01	Warstwa wyrównawcza pod wykładzinę	m2		
		155 + 11	m2	166,000	
				RAZEM	166,000
9 d.1.2	KNNR 2 1206-01	Posadzka z wykładziny PCV homogenicznej	m2		
		155 + 11	m2	166,000	
				RAZEM	166,000
1.3	45262700-8	Sufity podwieszane			
10 d.1.3	KNR 2-02 2007-03 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt modułowych	m2		
		155 + 11	m2	166,000	
				RAZEM	166,000
11 d.1.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny kasetonowe	m2		
		155 + 11	m2	166,000	
				RAZEM	166,000
12 d.1.3	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłówkowa 4x18 W	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
2		Zabiegi borowinowe/okłady parafinowe			
2.1	45400000-1	Ściany			
13 d.2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
		295	m2	295,000	
				RAZEM	295,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		5,9	m3	5,900	
				RAZEM	5,900
15 d.2.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		5,9	m3	5,900	
				RAZEM	5,900
16 d.2.1	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
17 d.2.1	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III	m2		
		295	m2	295,000	
				RAZEM	295,000
18 d.2.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
19 d.2.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z naprawą i przygotowaniem powierzchni	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
20 d.2.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		295	m2	295,000	
				RAZEM	295,000
21 d.2.1	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej z przygotowaniem powierzchni i spoinowaniem - sanitariaty	m2		
		295	m2	295,000	
				RAZEM	295,000
2.2	45430000-0	Podłoga			
22 d.2.2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
23 d.2.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
24 d.2.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
25 d.2.2	KNNR 2 1207-01	Warstwa wyrównawcza pod płytki	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
26 d.2.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
27 d.2.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek ceramicznych na klej, odporność na ścieranie 150 mm2, odporność na palenia klasy 5, antypoślizgowość - R10	m2		
		100	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
2.3	45262700-8	Sufity podwieszone			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.2.3	KNR 2-02 2007-03 analogia	Konstrukcje rusztow pod okładziny z płyt modułowych	m2		
		108	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
29 d.2.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny kasetonowe	m2		
		108	m2	108,000	
				RAZEM	108,000
2.4	45262700-8	Instalacje			
30 d.2.4	KNNR 8 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
31 d.2.4	KNNR 8 0108-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
32 d.2.4	KNNR 8 0122-07	Demontaż baterii natryskowej	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
33 d.2.4	KNNR 8 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.2.4	KNNR 8 0224-01	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o śr.50 mm	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
35 d.2.4	KNNR 8 0225-01	Demontaż zlewu	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
36 d.2.4	KNNR 4 0111-02	Rura PP PN20 Dz25x4,2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
37 d.2.4	KNNR 4 0111-03	Rura PP PN20 Dz32x5,4	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
38 d.2.4	KNNR 4 0207-03	Rura Dz 110 PVC-U	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
39 d.2.4	KNNR 4 0207-02	Rura Dz 75 PVC-U	m		
		15	m	15,000	
				RAZEM	15,000
40 d.2.4	KNR 0-34 0101-11	Otulina izolacyjna termiczna dla rury przewodowej o średnicy zewn. 25 mm - gr. 20mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
41 d.2.4	KNR 0-34 0101-11	Otulina izolacyjna termiczna dla rury przewodowej o średnicy zewn. 32 mm - gr. 20mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
42 d.2.4	KNNR 4 0137-09	Bateria czerpalna natryskowa	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
43 d.2.4	KNNR 4 0137-02	Bateria czerpalna zlewozmywakowa stojąca	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44 d.2.4	KNNR 4 0216-01	Wpust podłogowy z odpływem fi 50 ze stali nierdzewnej z pokrywą 150x150 z zamknięciem wodnym 50mm	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
45 d.2.4	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywak dwukomorowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.2.4	KNNR 4 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47 d.2.4	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłówkowa 4x18 W	kpl.		
		14	kpl.	14,000	
				RAZEM	14,000
3		Kąpiele			
3.1	45400000-1	Ściany			
48 d.3.1	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka ścianek z cegły	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
49 d.3.1	KNNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
50 d.3.1	KNNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
51 d.3.1	KNNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
52 d.3.1	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
53 d.3.1	KNNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
54 d.3.1	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej z przygotowaniem powierzchni i spoinowaniem - sanitariaty	m2		
		75	m2	75,000	
				RAZEM	75,000
55 d.3.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
56 d.3.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z naprawą i przygotowaniem powierzchni	m2		
		60	m2	60,000	
				RAZEM	60,000
57 d.3.1	KNNR 7 0703-01	Scianki systemowe z drzwiami	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
58 d.3.1	KNNR 7 0703-04	Scianki systemowe bez drzwi	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
3.2	45430000-0	Podłoga			
59 d.3.2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
60 d.3.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
61 d.3.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,5	m3	0,500	
				RAZEM	0,500
62 d.3.2	KNNR 2 1207-01	Warstwa wyrównawcza pod płytki	m2		
		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
63 d.3.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
64 d.3.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek ceramicznych na klej, odporność na ścieranie 150 mm2, odporność na plamienia klasy 5, antypoślizgowość - R10	m2		
		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
3.3	45262700-8	Sufity podwieszone			
65 d.3.3	KNR 2-02 2007-03 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt modułowych	m2		
		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
66 d.3.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny kasetonowe	m2		
		34	m2	34,000	
				RAZEM	34,000
3.4	45262700-8	Instalacje			
67 d.3.4	KNNR 8 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
68 d.3.4	KNNR 8 0108-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
69 d.3.4	KNNR 8 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
70 d.3.4	KNNR 8 0224-01	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o śr.50 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
71 d.3.4	KNNR 4 0111-02	Rura PP PN20 Dz25x4,2	m		
		5	m	5,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	5,000
72 d.3.4	KNNR 4 0111-03	Rura PP PN20 Dz32x5,4	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
73 d.3.4	KNNR 4 0207-03	Rura Dz 110 PVC-U	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
74 d.3.4	KNNR 4 0207-02	Rura Dz 75 PVC-U	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
75 d.3.4	KNNR 0-34 0101-11	Otulina izolacyjna termiczna dla rury przewodowej o średnicy zewn. 25 mm - gr. 20mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
76 d.3.4	KNNR 0-34 0101-11	Otulina izolacyjna termiczna dla rury przewodowej o średnicy zewn. 32 mm - gr. 20mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
77 d.3.4	KNNR 4 0137-02	Bateria czerpalna zlewozmywakowa stojąca	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
78 d.3.4	KNNR 4 0216-01	Wpust podłogowy z odpływem fi 50 ze stali nierdzewnej z pokrywą 150x150 z zamknięciem wodnym 50mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
79 d.3.4	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywak dwukomorowy	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
80 d.3.4	KNNR 4 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
81 d.3.4	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłówkowa 4x18 W	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
4		Fizykoterapia/inhalacje/masaże/aquavibron			
4.1	45400000-1	Ściany			
82 d.4.1	KNNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		115	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
83 d.4.1	KNNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
84 d.4.1	KNNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		2,2	m3	2,200	
				RAZEM	2,200
85 d.4.1	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III	m2		
		135	m2	135,000	
				RAZEM	135,000
86 d.4.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
87 d.4.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		115	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
88 d.4.1	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej z przygotowaniem powierzchni i spoinowaniem - sanitariaty	m2		
		115	m2	115,000	
				RAZEM	115,000
89 d.4.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z naprawą i przygotowaniem powierzchni	m2		
		120	m2	120,000	
				RAZEM	120,000
4.2	45430000-0	Podłoga			
90 d.4.2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		22 + 61	m2	83,000	
				RAZEM	83,000
91 d.4.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,7	m3	1,700	
				RAZEM	1,700
92 d.4.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		1,7	m3	1,700	
				RAZEM	1,700
93 d.4.2	KNNR 2 1207-01	Warstwa wyrównawcza	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
94 d.4.2	KNNR 2 1206-01	Posadzka z wykładziny PCV homogenicznej	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
95 d.4.2	KNNR 2 1207-01	Warstwa wyrównawcza pod płytki	m2		
		61	m2	61,000	
				RAZEM	61,000
96 d.4.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		61	m2	61,000	
				RAZEM	61,000
97 d.4.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek ceramicznych na klej, odporność na ścieranie 150 mm2, odporność na plamienia klasy 5, antypoślizgowość - R10	m2		
		61	m2	61,000	
				RAZEM	61,000
4.3	45262700-8	Sufity podwieszone fizykoterapia			
98 d.4.3	KNR 2-02 2007-03 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt modułowych	m2		
		61	m2	61,000	
				RAZEM	61,000
99 d.4.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny kasetonowe	m2		
		61	m2	61,000	
				RAZEM	61,000
4.4	45262700-8	Instalacje			
100 d.4.4	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłkowa 4x18 W	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
5		Sala gimnastyczna/rozbieralnia			
5.1	45400000-1	Ściany			
101 d.5.1	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III	m2		
		48	m2	48,000	
				RAZEM	48,000
102 d.5.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
103 d.5.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z naprawą i przygotowaniem powierzchni	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
104 d.5.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		58	m2	58,000	
				RAZEM	58,000
105 d.5.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
106 d.5.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
107 d.5.1	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III	m2		
		58	m2	58,000	
				RAZEM	58,000
108 d.5.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		58	m2	58,000	
				RAZEM	58,000
109 d.5.1	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej z przygotowaniem powierzchni i spoinowaniem - sanitariaty	m2		
		58	m2	58,000	
				RAZEM	58,000
5.2	45430000-0	Podłoga			
110 d.5.2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		18,5	m2	18,500	
				RAZEM	18,500
111 d.5.2	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		121	m2	121,000	
				RAZEM	121,000
112 d.5.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
113 d.5.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		1	m3	1,000	
				RAZEM	1,000
114 d.5.2	KNNR 2 1207-01	Warstwa wyrównawcza pod wykładzinę pcv	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		121	m2	121,000	
				RAZEM	121,000
115 d.5.2	KNNR 2 1207-01	Warstwa wyrównawcza pod płytki	m2		
		18,5	m2	18,500	
				RAZEM	18,500
116 d.5.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		18,5	m2	18,500	
				RAZEM	18,500
117 d.5.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek ceramicznych na klej, odporność na ścieranie 150 mm ² , odporność na plamienia klasy 5, antypoślizgowość - R10	m2		
		18,5	m2	18,500	
				RAZEM	18,500
118 d.5.2	KNNR 2 1206-01	Posadzka z wykładziny PCV homogenicznej	m2		
		121	m2	121,000	
				RAZEM	121,000
5.3	45262700-8	Sufity podwieszone			
119 d.5.3	KNR 2-02 2007-03 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt modułowych	m2		
		18,5	m2	18,500	
				RAZEM	18,500
120 d.5.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny kasetonowe	m2		
		18,5	m2	18,500	
				RAZEM	18,500
5.4	45262700-8	Instalacje			
121 d.5.4	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x18 W	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
6		Mechanoterapia, Cw indywidualne			
6.1	45400000-1	Ściany			
122 d.6.1	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III	m2		
		25	m2	25,000	
				RAZEM	25,000
123 d.6.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
124 d.6.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z naprawą i przygotowaniem powierzchni	m2		
		185	m2	185,000	
				RAZEM	185,000
125 d.6.1	KNR-W 2-02 0842-03	Montaż luster w sali ćwiczeń 0-06-S	m2		
		18	m2	18,000	
				RAZEM	18,000
6.2	45430000-0	Podłoga			
126 d.6.2	KNR 4-01 0816-06 uw.p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku)	m2		
		88	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
127 d.6.2	KNNR 2 1207-01	Warstwa wyrównawcza pod wykładzinę pcv	m2		
		88	m2	88,000	
				RAZEM	88,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.6.2	KNNR 2 1206-01	Posadzka z wykładziny PCV homogenicznej	m2		
		88	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
6.3	45262700-8	Sufity podwieszone			
129 d.6.3	KNR 2-02 2007-03 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt modułowych	m2		
		88	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
130 d.6.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny kasetonowe	m2		
		88	m2	88,000	
				RAZEM	88,000
6.4	45262700-8	Instalacje			
131 d.6.4	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - światłótkowa 4x18 W	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
7		Pralnia/prasownia/suszarnia			
7.1	45400000-1	Ściany			
132 d.7.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
133 d.7.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,4	m3	1,400	
				RAZEM	1,400
134 d.7.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		1,4	m3	1,400	
				RAZEM	1,400
135 d.7.1	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
136 d.7.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
137 d.7.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z naprawą i przygotowaniem powierzchni	m2		
		35	m2	35,000	
				RAZEM	35,000
138 d.7.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
139 d.7.1	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej z przygotowaniem powierzchni i spoinowaniem - sanitariaty	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
7.2	45430000-0	Podłoga			
140 d.7.2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		21,5	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
141 d.7.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzyszanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
142 d.7.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		0,4	m3	0,400	
				RAZEM	0,400
143 d.7.2	KNNR 2 1207-01	Warstwa wyrównawcza pod płytki	m2		
		21,5	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
144 d.7.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		21,5	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
145 d.7.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek ceramicznych na klej, odporność na ścieranie 150 mm ² , odporność na plamienia klasy 5, antypoślizgowość - R10	m2		
		21,5	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
7.3	45262700-8	Sufity podwieszone			
146 d.7.3	KNR 2-02 2007-03	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt modułowych	m2		
		21,5	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
147 d.7.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny kasetonowe	m2		
		21,5	m2	21,500	
				RAZEM	21,500
7.4	45262700-8	Instalacje			
148 d.7.4	KNNR 8 0224-01	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o śr.50 mm	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
149 d.7.4	KNNR 4 0207-03	Rura Dz 110 PVC-U	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
150 d.7.4	KNNR 4 0216-01	Wpust podłogowy z odpływem fi 50 ze stali nierdzewnej z pokrywą 150x150 z zamknięciem wodnym 50mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
151 d.7.4	KNNR 4 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
152 d.7.4	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetlówkowa 4x18 W	kpl.		
		6	kpl.	6,000	
				RAZEM	6,000
8		Basen/zaplecze			
8.1	45400000-1	Ściany			
153 d.8.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (w miejscach wskazanych przez użytkownika)	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
154 d.8.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
155 d.8.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
156 d.8.1	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
157 d.8.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
158 d.8.1	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej z przygotowaniem powierzchni i spoinowaniem - sanitariaty	m2		
		70	m2	70,000	
				RAZEM	70,000
159 d.8.1	KNNR 7 0703-01	Ścianki systemowe z drzwiami	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
160 d.8.1	KNNR 7 0703-04	Ścianki systemowe bez drzwi	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
161 d.8.1	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 (Szatnia D, Szatnia M)	m2		
		4,2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
162 d.8.1	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic	m2		
		4,2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
163 d.8.1	KNNR 2 1103-01	Drzwi płytowe HDF w laminacie CPL gr. 0,5 mm, 3 zawiasy czopowe wkręcane, zamek jednopunktowy wpuszczany, klamka chrom szczotkowany 1,0 x 2,10	m2		
		4,2	m2	4,200	
				RAZEM	4,200
9		Pomieszczenia socjalne			
9.1	45400000-1	Ściany			
164 d.9.1	KNNR 3 0301-01	Rozbiórka ścianek z cegły	m3		
		3	m3	3,000	
				RAZEM	3,000
165 d.9.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
166 d.9.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
167 d.9.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 9	m3		
		7	m3	7,000	
				RAZEM	7,000
168 d.9.1	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
169 d.9.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe	m2		
		110	m2	110,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	110,000
170 d.9.1	KNNR 7 0703-01	Scianki systemowe z drzwiami	m2		
		10	m2	10,000	
				RAZEM	10,000
171 d.9.1	KNNR 7 0703-04	Scianki systemowe bez drzwi	m2		
		17	m2	17,000	
				RAZEM	17,000
172 d.9.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z naprawą i przygotowaniem powierzchni	m2		
		110	m2	110,000	
				RAZEM	110,000
173 d.9.1	KNR K-04 0602-02	Wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
174 d.9.1	KNNR 2 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej z przygotowaniem powierzchni i spoinowaniem - sanitariaty	m2		
		200	m2	200,000	
				RAZEM	200,000
9.2	45430000-0	Podłoga			
175 d.9.2	KNNR 3 0801-04	Rozebranie posadzki z płytek	m2		
		51	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
176 d.9.2	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
177 d.9.2	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
178 d.9.2	KNNR 2 1207-01	Warstwa wyrównawcza pod płytki	m2		
		51	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
179 d.9.2	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit	m2		
		51	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
180 d.9.2	KNNR 2 1203-02	Posadzki z płytek ceramicznych na klej, odporność na ścieranie 150 mm2, odporność na plamienia klasy 5, antypoślizgowość - R10	m2		
		51	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
9.3	45262700-8	Sufity podwieszone			
181 d.9.3	KNR 2-02 2007-03 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt modułowych	m2		
		51	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
182 d.9.3	KNR 2-02 2006-04	Okładziny kasetonowe	m2		
		51	m2	51,000	
				RAZEM	51,000
9.4	45262700-8	Instalacje			
183 d.9.4	KNNR 8 0108-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.15 mm	m		
		10	m	10,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	10,000
184 d.9.4	KNNR 8 0108-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr.25-32 mm na ścianie	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
185 d.9.4	KNNR 8 0122-04	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
186 d.9.4	KNNR 8 0224-01	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o śr.50 mm	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
187 d.9.4	KNNR 8 0225-05	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
188 d.9.4	KNNR 8 0225-03	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl		
		4	kpl	4,000	
				RAZEM	4,000
189 d.9.4	KNNR 8 0225-01	Demontaż zlewu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
190 d.9.4	KNNR 4 0111-02	Rura PP PN20 Dz25x4,2	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
191 d.9.4	KNNR 4 0111-03	Rura PP PN20 Dz32x5,4	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
192 d.9.4	KNNR 4 0207-03	Rura Dz 110 PVC-U	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
193 d.9.4	KNNR 4 0207-02	Rura Dz 75 PVC-U	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
194 d.9.4	KNNR 0-34 0101-11	Otulina izolacyjna termiczna dla rury przewodowej o średnicy zewn. 25 mm - gr. 20mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
195 d.9.4	KNNR 0-34 0101-11	Otulina izolacyjna termiczna dla rury przewodowej o średnicy zewn. 32 mm - gr. 20mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
196 d.9.4	KNNR 4 0137-02	Bateria czerpalna zlewozmywakowa stojąca	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
197 d.9.4	KNNR 4 0137-02	Bateria czerpalna umywalkowa stojąca	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
198 d.9.4	KNNR 4 0230-02	Umywalka 50cm	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
199 d.9.4	KNNR 4 0233-03	Miska ustępowa wisząca ze spluczką podtynkową i stelażem	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
200 d.9.4	KNNR 4 0216-01	Wpust podłogowy z odpływem fi 50 ze stali nierdzewnej z pokrywą 150x150 z zamknięciem wodnym 50mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
201 d.9.4	KNNR 4 0137-09	Bateria czerpalna natryskowa	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
202 d.9.4	KNNR 4 0131-01	Zawór do spluczki ustępowej podtynkowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
203 d.9.4	KNNR 4 0229-05	Zlewozmywak dwukomorowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
204 d.9.4	KNNR 4 0218-02	Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
205 d.9.4	KNNR 8 0422-01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 5.0 m2	kpl.		
		39	kpl.	39,000	
				RAZEM	39,000
206 d.9.4	KNNR 8 0412-05	Demontaż zaworu grzejnikowego	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
207 d.9.4	KNNR 8 0410-01	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr.15 mm na ścianie (gałązki)	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
208 d.9.4	KNNR 4 0418-07	Grzejniki dwupłytkowe higieniczne H20-600/1200	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
209 d.9.4	KNNR 4 0412-01	Zawór termostatyczny prosty DN 15	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
210 d.9.4	KNNR 4 0412-01	Głowica termostatyczna do grzejników, zabezpieczona przed manipulacją przez osoby niepowołane	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
211 d.9.4	KNNR 4 0411-01	Zawór odcinający DN 15	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
212 d.9.4	KNNR 4 0403-01	Rura stalowa DN15 (gałązki)	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
213 d.9.4	KNNR 5 0503-03	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - świetłówkowa 4x18 W	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		Kasztelanka (20 pokoi, komunikacja 3 kondygnacje)			
10.1	45400000-1	Ściany			
214 d.10.1	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III	m2		
		50	m2	50,000	
				RAZEM	50,000
215 d.10.1	KNNR 2 0802-06	Gładzie gipsowe	m2		
		1185	m2	1 185,000	
				RAZEM	1 185,000
216 d.10.1	KNNR 3 0605-04	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian farbą emulsyjną z naprawą i przygotowaniem powierzchni	m2		
		1185	m2	1 185,000	
				RAZEM	1 185,000
10.2	45262700-8	Instalacje			
217 d.10.2	KNR 0-35 0124-03	Kabiny brodzikowe szklone szkłem bezpiecznym	kpl.		
		20	kpl.	20,000	
				RAZEM	20,000
11		Teleinformatyczny system rejestracji zabiegów (12pkt)			
11.1	45400000-1	System rejestracji			
218 d.11.1	Kalkulacja własa analogia	Okablowanie urządzeń teletransmisyjnych o ilości kabli do 10 (skrętka UTP - kategoria 5 - 12pkt po 2 podejścia, switch -1 szt, gniazdka patchcord)	kpl		
		15	kpl	15,00	
				RAZEM	15,00
219 d.11.1	KNR 5-07 1303-11 analogia	Uruchamianie i pomiary łączy wykorzystywanych do innych celów niż telefonia - łącznie nośne, 3 tranzyty	1 łącze		
		12	1 łącze	12,00	
				RAZEM	12,00
12		Ogólne			
12.1	45400000-1	Gniazda wtykowe, oświetleniowe			
220 d.12.1	KNNR 5 205- 1	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach o łącznym przekroju żył do 7,5 mm2, podłoże inne niż betonowe	100 m		
		1	100 m	1,0000	
				RAZEM	1,0000
221 d.12.1	KSNR 5 404- 1	Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami wtykowymi w budynkach m	100 wyp ustó w		
		0,2	100 wyp ustó w	0,20	
				RAZEM	0,20
12.2	45400000-1	Pomiary			
222 d.12.2	KNNR 5 1301-1	Sprawdzanie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia o 1 fazie	1 pomi ar		
		8	1 pomi ar	8,00	
				RAZEM	8,00
223 d.12.2	KNNR 5 1303-4	Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwód 3-fazowy, każdy następny pomiar	1 pomi ar		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		80	1 pomi ar	80,00	
				RAZEM	80,00