



Wałbrzych, dnia 21 stycznia 2022 roku

WOS.272.1.2.2022

## Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Modernizacja boisk rekreacyjnych przy Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych Catharina 1,2,3 i 4 oraz Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Nowym Siodle**

W związku z zapytaniem z dnia 19.01.2022 r. o treści jak w załączeniu,  
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) wyjaśnia:

**Ad. 1**

Wycinka i karczowanie drzew i krzewów nie są przedmiotem zamówienia

**Ad. 2**

Istniejące bramki oraz 2 stojaki do koszykówki

**Ad. 3**

1. Aktualna Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB lub inne wyniki badań potwierdzające wszystkie wymagane parametry nawierzchni **albo** Aktualne badania na zgodność oferowanego produktu z normą PN-EN 14877.
2. Atest Higieniczny PZH.
3. Karta techniczna oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzona przez jej producenta, która zawiera parametry oferowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

**Ad. 4**

Zgodnie z projektem

**Ad. 5**

Zgodnie z rysunkiem 2 NS (2 stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki, 2 bramki)

**Ad. 6**

Zgodnie z opisem i przekrojem (teren utwardzony)

**Ad. 7**

Piłkochwyty tylko na boisku naturalnym

**Ad. 8**

Nie



**Ad. 9**

Tak

**Ad. 10**

Nie, zgodnie z projektem

**Ad. 11**

Zgodnie z projektem

**Ad. 12**

Tak

**Ad. 13**

Nie

STAROSTA  
*Krzysztof Kwiatkowski*

*Angela*

W związku z brakiem jednoznacznych i jednolitych wskazań w dokumentach przetargowych w celu umożliwienia oferentom rzetelnej wyceny przedmiotu zamówienia, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o:

1. wyjaśnienie czy przedmiotem zamówienia są wycinki i karczowania drzew; jeśli tak to prosimy o podanie dokładnych ilości, obwodu, gatunku a w przypadku krzewu metrażu,
2. wyjaśnienie czy w zakres robót rozbiórkowych wchodzi jedynie demontaż istniejących bramek czy może coś więcej,
3. wyjaśnienie jakich dokumentów na nawierzchnię poliuretanową wymagać będzie Zamawiający (rozbieżności w ST),
4. potwierdzenie kolorystyki nawierzchni poliuretanowej,
5. odpowiedź jaki sprzęt sportowy miałby być zamontowany na boisku wielofunkcyjnym: stojaki do koszykówki i słupki do siatkówki jak podaje opis i przedmiar; czy stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki oraz bramki do piłki jak podaje rys.2NS,
6. potwierdzenie podbudowy pod chodnik/ dojsście: opis podaje 5 cm podsypki cementowo-piaskowej oraz 15 cm kruszywa, przedmiar z kolei podaje 5 cm podsypki cementowo-piaskowej, 10 cm kruszywa 0-31,5 mm i 10 cm piasku,
7. potwierdzenie, iż projektowany piłkochwył wysokości 4,0 m znajduje się jedynie na boisku naturalnym a na boisku wielofunkcyjnym nie przewiduje się jego montażu,
8. odpowiedź czy boisko naturalne ma być ograniczone obrzeżem, jeśli tak to prosimy o podanie wymiarów oraz dokładnej ilości,
9. odpowiedź czy Zamawiający dopuści zastosowanie darni rolowanej ciętej z gruntu z certyfikatem jakości produktu,
10. odpowiedź czy Zamawiający dopuści wykorzystanie warstwy wegetacyjnej zgodnej z normą DIN 18035-4,
11. odpowiedź czy Zamawiający dopuści zastosowanie następujących warstw pod budowę boiska z trawy naturalnej: warstwa wegetacyjna grubości 15-20 cm na warstwie odsączającej z piasku grubości 10-15 cm (spadek w celu odprowadzenia wody). Jest to najczęściej stosowane rozwiązanie do budowy tego typu boiska; zaprojektowana podbudowa generuje wysokie koszty i najczęściej stosowana jest pod budowę boiska z trawy syntetycznej,
12. odpowiedź czy Zamawiający dopuści zerwanie nawierzchni asfaltowej istniejącego boiska, wyrównanie istniejącej podbudowy miałam kamiennym, nadanie odpowiedniego spadku i dopiero na tak ułożonym podłożu układanie warstwy nawierzchni poliuretanowej (warstwa elastyczna, nośna i wierzchnia). Z doświadczenia wiemy, iż nawierzchnia poliuretanowa ułożona na sfrezowanej warstwie asfaltu odparza się i wykrusza, co skutkuje ubytkami nawierzchni i jej nietrwałością,
13. odpowiedź czy pielęgnacja nawierzchni boiska z trawy naturalnej jest przedmiotem zamówienia; jeśli tak to prosimy o podanie okresu jej trwania, ilości i rodzaju zabiegów pielęgnacyjnych, a jeśli wymagane byłoby jej podlewanie to kto ponosić