

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA

Aparat cyfrowy RTG

Opis przedmiotu zamówienia – TECHNICZNY

Przedmiot zamówienia:


Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja aparatu RTG wraz z adaptacją istniejącego pomieszczenia terapeutycznego RTG pod instalację nowego urządzenia w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (parter budynku szpitala „A”), w SP ZOZ Opolskim Centrum Onkologii im. prof. Tadeusza Koszarowskiego w Opolu, ul. Katowicka 66A, 45-061 Opole.

Zakres prac obejmuje:

1. demontaż starego aparatu RTG wraz z utylizacją na koszt Dostawcy
2. dostawę i rozładunek urządzeń RTG wraz z ich montażem w siedzibie Zamawiającego;
3. wykonanie adaptacji istniejących pomieszczeń terapeutycznych Zakładu Diagnostyki Obrazowej na potrzeby nowych urządzeń RTG w zakresie niezbędnych robót budowlanych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, zabezpieczeń ppoż. w oparciu o obowiązujące przepisy prawa;
4. uruchomienie urządzeń RTG
5. przeszkolenie personelu w obsłudze urządzeń RTG

Część projektowa powinna obejmować:

1. Wykonanie dokumentacji wykonawczej instalacji aparatów rentgenowskich RTG oraz urządzeń towarzyszących. Dokumentacja powinna zawierać:
 - ✓ technologię,
 - ✓ część architektoniczno-konstrukcyjną,
 - ✓ część instalacyjną obejmującą branże: elektryczną i teletechniczną, instalacje ppoż., instalacje wentylacji i klimatyzacji;
2. Wykonanie nowej lub też aktualizację istniejącej dokumentacji ochrony radiologicznej (projekt osłon stałych przed promieniowaniem RTG) wraz z jej zatwierdzeniem przez SANEPID. Nowa dokumentacja ochrony radiologicznej będzie wymagana w przypadku wprowadzenia zmian w istniejących osłonach.



Pozostałe informacje:

- 1) Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w celu zapoznania z istniejącym stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do instalacji nowego urządzenia RTG.
- 2) Zamawiający w załączeniu do opisu przedmiotu zamówienia dołącza rzuty kondygnacji przyziemia (częściowo podpiwniczonego) i parteru z oznaczeniem pomieszczeń przeznaczonych do instalacji urządzeń oraz przekrój poprzeczny budynku. Rzuty obejmują układ pomieszczeń oraz istniejące instalacje wentylacji i klimatyzacji dla Pracowni RTG.
- 3) Zamawiający wymaga od Dostawcy wykonania adaptacji pomieszczeń dla Pracowni RTG wraz z wykonaniem wszystkich prac instalacyjnych i adaptacyjnych dla dostarczonych urządzeń wraz z robotami ogólnobudowlanymi (malowanie, wymiana wykładzin w pomieszczeniach pracowni RTG i sterowni, wymiana części instalacji elektrycznej w postaci oświetlenia i okablowania, wyposażenie oraz przeróbki meblarskie, wymiana drzwi ochronnych do pomieszczenia pracowni RTG, wymiana sufitu podwieszanego typu Armstrong, wymiana foteli sterowni RTG (2 szt.)
- 4) Zamawiający wymaga uzyskania pozwoleń na użytkowanie zainstalowanego aparatu RTG wraz z zatwierdzeniem projektu ochrony radiologicznej przez SANEPID.
- 5) Zamawiający zapewnia dostęp do punktów zasilania elektrycznego dla dostarczonych urządzeń z tablic usytuowanych w budynku szpitala oraz do punktów przyłączy ciepła i wody.
- 6) Istniejące pomieszczenia, do których będą dostarczone urządzenia są pomieszczeniami terapeutycznymi RTG i obecnie spełniają wymagania w zakresie celu, któremu służą.

Bożena Widz-Tomała
specjalista radiodiagnostyki
61-11-1131438

Specjalista
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Remontów
Krzysztof Plebanek

Sporządził:

Dział Techniczny
Eksploatacja i Inwestycje
Opolskie Centrum Onkologii w Opolu
45-061 Opole, ul. Katowicka 66a
tel. 77 441 60 99, 77 441 61 14