

## **MTBS Tarnowskie Góry**

### **Remont instalacji elektrycznej w budynku wielolokalowym w Tarnowskich Górach przy ul. Bytomskiej 5A, 5B i 5C.**

Zakres prac objęty Kosztorysem Inwestorskim:

1. Montaż GLZ z ZK do RG przewodem LgY 50 w rurze ochronnej.
2. Montaż rozdzielnic RG w kl. 5B . Rozdzielnica wyposażona w wyłącznik główny WG, zabezpieczenia pionów , zabezpieczenia obwodów ADM. Obudowa zamknięcie na zamek nr 9081.
3. Montaż rozdzielnic TL zawierających Wyłącznik Główny Klatki i część ADM na parterze w kl. 5A i 5C
4. Montaż linii WLZ w klatkach schodowych przewodem LgY 25 , montaż listew piętowych.
5. Montaż rozdzielnic licznikowych TL piętowych wyposażonych we wzierniki, zabezpieczenie przedlicznikowe i rozłącznik zalicznikowy. Obudowy kolor obudowy RAL7032, zamknięcie na zamek nr 9081
6. Montaż WLZ mieszkaniowych przewodem YDY 3x4, montaż tablic mieszkaniowych z wyposażeniem.
7. Montaż instalacji połączeń wyrównawczych i uziemienia. Podłączenie rur przyłącza wodnego, gazowego i CO do GSW. Montaż szyny GSW .
8. Wymiana przewodów instalacji oświetlenia klatki schodowej z wymianą istniejących opraw oświetleniowych na oprawy LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu. Montaż opraw „policyjnych” przed wejściami do klatek schodowych.
9. Montaż instalacji dzwonekowej do lokali mieszkalnych. Montaż dzwoneków w tablicach mieszkaniowych.
10. Montaż instalacji oświetlenia piwnic lokatorskich, pomieszczeń technicznych i korytarzy. Dla piwnic lokatorskich zasilanie realizowane poprzez ogranicznik mocy. Oprawy LED.
11. Montaż kanałów teletechnicznych - bez zaciągania przewodów instalacji słaboprądowej.
12. Wywóz i utylizacja gruzu i materiałów z demontażu.
13. Wykonanie wymaganych pomiarów. Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
14. Wniesienie koniecznych opłat w Przedsiębiorstwie Dystrybucyjnym z tytułu wyłączenia napięcia i założenia plomb na licznikach i zabezpieczeniach przedlicznikowych.