

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie i wymiana podłóg w pomieszczeniach biurowych Ognik 20 (DWW)					
1		Malowanie			
1	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie folią stolarki, osprzętu, szaf i innych elementów wyposażenia	m ²		
d.1	1216-01	nie ulegających demontażowi	m ²	300,000	
		300			
				RAZEM	300,000
2	KNR 9-21	Ręczne czyszczenie i mycie ścian pomieszczenia o pow. ponad 5 m2	m ²		
d.1	0101-04		m ²	228,500	
		50,5+40+66+72			
				RAZEM	228,500
3	KNR 4-01	Poszpachlowanie nierówności	m ²		
d.1	1204-08		m ²	26,000	
		26			
				RAZEM	26,000
4	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych -	m ²		
d.1	1505-03	podłogi gipsowych	m ²	228,500	
		50,5+40+66+72			
				RAZEM	228,500
5	KNNR 2	Malowanie drzwiczek rozdzielnic	m ²		
d.1	1403-02		m ²	1,500	
		1,5			
				RAZEM	1,500
6	KNR 4-01	Sprzątanie i mycie po robotach malarskich	m ²		
d.1	1215-02		m ²	279,000	
		279			
				RAZEM	279,000
2		Podłogi			
7	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- wykładzina dywanowa	m ²		
d.2	0818-05		m ²	106,000	
		106			
				RAZEM	106,000
8	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m ²		
d.2	1123-01		m ²	106,000	
		106			
				RAZEM	106,000
9	KNR 2-02	Posadzki z tworzyw sztucznych -cokoły przyścienne klejone	m		
d.2	1113-06		m	105,000	
		105			
				RAZEM	105,000
10	KNR 4-01	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
d.2	0108-09		m ³	3,500	
	0108-10				
		3,5			
				RAZEM	3,500