

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Zasilanie paczkomatu i bankomatu			
1 d.1	KNR 4-03 1008-01	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr. zewnętrzna rury do 25 mm 4	prze- pust. prze- pust.	4,000	
				RAZEM	4,000
2 d.1	KNR 5-08 0207-03	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łącznie przekrój żył Cu-24/Al-40 mm ²) wciągane do rur YDY 3x4mm ² 80	m m	80,000	
				RAZEM	80,000
3 d.1	KNR 5-08 0101-06	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji 60	m m	60,000	
				RAZEM	60,000
4 d.1	KNR 5-08 0110-02	Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach 60	m m	60,000	
				RAZEM	60,000
5 d.1	KNR 5-08 0204-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju żyły do 16 mm ² wciągane do rur LY 16mm ² 35	m m	35,000	
				RAZEM	35,000
6 d.1	KNR-W 5-08 0620-01	Montaż na rurach średnicy do 30 mm uchwytów uziemiających skręcanych 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1	KNR 5-05 0805-03	Montaż przejścia korytem przez ściane 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNP 18 0903-06.02	Montaż korytek prefabrykowanych z pokrywą o szerokości do 0.2 m - przykręcenie z wierceniem otworów 10	m m	10,000	
				RAZEM	10,000
9 d.1	KNR 5-14 0514-01	Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Tablice rozdzielcze i pomiarowe			
10 d.2	KNR 5-08 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) rozdzielnica 1 fazowa min 1x12 mod 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
11 d.2		Prace w RG-podłączenie zasilania i przewodów uziemiających do nowych rozdzielnic zasilających bankomat i paczkomat. 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.2	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy FR 63A 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 6	szt. szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
14 d.2	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - lampka kontrolna 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
15 d.2	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy MIN. 40A TYPU A 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
16 d.2	KNR-W 5-08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Badania i pomiary			
17 d.3	KNR 4-03 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar . pomiar .	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.3	KNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR-W 5-08	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - ochronnik przepięciowy	szt		
d.3	0407-03		szt	2,000	
		2		RAZEM	2,000
20		Wykonanie dokumentacji projektowej.	szt		
d.3		Dokumentacja powykonawcza.	szt	1,000	
		1		RAZEM	1,000