

Lidzbark Warmiński, 2024-02-20

RTiI.271.1.7.2024

Według rozdzielnika

Wyjaśnienia treści SWZ

Dotyczy postępowania: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dąbrowskiego 9 w Lidzbarku Warmińskim”

Znak Sprawy: RTiI.271.1.2024

Działając zgodnie z art.284 ust.6 stawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r. poz.1605 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej „Zamawiającym”, zawiadamiam iż w dniu 16.02.2024 r. jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień treści SWZ.

Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami.

Pytanie 1: W SWZ jest informacja: do oferty Wykonawca musi dodatkowo wliczyć wykonanie następujących prac: hydroizolację ścian fundamentowych. Proszę o informację czy hydroizolacja ma być wykonana od wewnątrz czy od zewnątrz budynku.

Odpowiedź: Hydroizolacja ścian fundamentowych ma być wykonana od zewnątrz budynku. Jednocześnie Zamawiający dołącza przedmiar robót „Naprawa hydroizolacji fundamentów budynku przy ul. Dąbrowskiego 9”

Niniejsze wyjaśnienia stanowią doprecyzowanie zapisów SWZ, które należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty. Zmianie nie ulega ogłoszenie o zamówieniu.

Zatwierdził

Z up. BURMISTRZA

Tomasz Nykiel

Z-ca Burmistrza

Otrzymują:

- 1) Wykonawca
- 2) a/a

Do wiadomości:

- 1) strona internetowa prowadzonego postępowania

Przedmiar robót			
Naprawa hydroizolacji fundamentów budynku przy ul. Dąbrowskiego 9			
Lp.	Opis robót	Jednostka miary	Obmiar
1	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (polbruk) ((13,08 m * 0,5 m * 2) + (11,13 m * 0,5 m * 2))	m2	24,21
2	Rozbiórka obrzeży ((13,08 m * 2) + (11,13 m * 2))	mb	48,42
3	Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruntach wilgotnych kat. IV o szerokości 1,2 m (((13,08 m * 2,03 m) + (13,08 m * 1,36 m) + (10,13 * 1,70 m * 2)) * 1,2 m)	m3	94,54
4	Odgrzybianie powierzchni ścian łatwo dostępnych o powierzchni ponad 5 m2 z cegły przy użyciu szczotek stalowych ((13,08 m * 2,03 m) + (13,08 m * 1,36 m) + ((10,13 m * 1,70 m) * 2))	m2	78,78
5	Izolacja przeciwwilgociowe poziome z emulsji bitumicznej - ręczne gruntowanie podłoża	m2	78,78
6	Izolacja pionowa przeciwwilgociowa z bitumicznych mas uszczelniających (KMB) - nakładana ręcznie	m2	78,78
7	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni	m2	78,78
8	Montaż listwy zamykającej folię kubełkową	mb	46,42
9	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przeżutem ziemi na odległość do 3,0 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. I-II	m3	94,54
10	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsycie cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	24,21
11	Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin	mb	48,42
12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległości do 1 km	t	10