

Książnica Kopernikańska w Toruniu

ADM.3810.1.2023

Do wszystkich Wykonawców

Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu jako Zamawiający działając na podstawie art. 135 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) w związku z wpływem zapytań do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, uprzejmie informuje:

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 10

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej izolacyjności ścianek modułowych. W opisie podano 45 dB, na rysunkach zestawieniowych 50 dB, natomiast w STWiOR znajduje się zapis o 32 dB. które wartości należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy utrzymać standard 50 dB

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA (Rw)

economy 42 dB

optimum 47 dB

silence 50 dB

silence plus 54 dB

Pytanie nr 2

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie grubości ścian mobilnych, w STWiOR podano system Optimal 50, na zestawieniach Optimal 110

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć Optimal 110

Pytanie nr 3

Prosimy o uszczegółowienie dokumentacji o absorbery Armstrong, proszę o udostępnienie detali i niezbędnych do wyceny parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć zgodnie z opisem i rzutami oraz instrukcją producenta.

Pytanie nr 4

Proszę o udostępnienie detali dla „lampa barrisol” o oznaczeniu BR1 i BR2. W przedmiarze zakres ten nie występuje.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że detale warsztatowe są w zakresie wykonawcy, przyjąć wymiary wg rzutów i opisu. Przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy.



Książnica Kopernikańska w Toruniu

Pytanie nr 5

Proszę o wskazanie, w której pozycji przedmiaru uwzględniono sufity podwieszane o wymiarze 30x150cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy wycenić wg rzutów, a przedmiar stanowi jedynie materiał pomocniczy.

Pytanie nr 6

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie ścianek sanitarnych z HPL, w STWiOR podano grubość płyty 10mm (a kilka wierszy niżej płytę wiórową gr.28-30mm) , na zestawieniu gr. 12mm, które dane są właściwe? Strona 2 z 4 .

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć płytę 12 mm HPL.

Pytanie nr 7

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczących ślusarki aluminiowej, na zestawieniach np. AD.430 podano szklenie P4, w STWiOR występuje zapis o szkleniu P2 dla ścianek aluminiowych wewnętrznych i zewnętrznych

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nadrzędna jest dokumentacja techniczna.

Pytanie nr 8

W odpowiedzi na pytanie 29 Zamawiający wskazał, że należy uwzględnić konstrukcję stalową żaluzji zewnętrznych na dachu – proszę o wskazanie lokalizacji tych żaluzji (chyba, że chodzi o attykę maskującą?). W dokumentacji jedyne żaluzje poziome występują na części wysokiej wyłączanej z opracowania (prawdopodobnie żaluzje istniejące).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na dachu projektowanego budynku nie występują żaluzje na wylotach wentylacji mechanicznej.

Pytanie nr 9

W nawiązaniu do pytania powyżej – jeśli chodzi o żaluzję maskującą attykę, to czy rozwiązanie zgodne z detalem AD.326 spełnia wymagania w zakresie odpowiedzi 30 i 31 czyli 65dB.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że żaluzja maskująca jest bez wymagań akustycznych.

Pytanie nr 10


Według rzutów ściana zewnętrzna budynku C jest w klasie odporności ogniowej REI120, proszę o potwierdzenie, że istniejące okna spełniają w budynku C spełniają niezbędne parametry dla tej przegrody, a w zakresie oferty nie ma potrzeby uwzględniania wymiany stolarki w budynku C.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w przestrzeni technicznej o której mowa nie ma przewidzianych otworów okiennych.

Pytanie nr 11

W nawiązaniu do pytania powyżej, jeśli istniejąca stolarka nie spełnia wymaganych parametrów i należy uwzględnić jej wymianę proszę o udostępnienie zestawień stolarki okiennej do wymiany, jak również o



Książnica Kopernikańska w Toruniu

podanie niezbędnych parametrów, udostępnienie inwentaryzacji budynku C a także wskazanie prac remontowych niezbędnych po wykonaniu stolarki okiennej.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że w przestrzeni technicznej o której mowa nie ma przewidzianych otworów okiennych.

Pytanie nr 12

W odpowiedziach 2 i 3 Zamawiający wskazał konieczność zaślepienia istniejących otworów okiennych w części biurowej i magazynowej – proszę o podanie wymiarów otworów okiennych do zaślepienia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć wg rzutów.

Pytanie nr 13

Prosimy o przesłanie szczegółu zabudowy centrali i butli systemu gaśniczego, wskazanego na rzucie poz. 0 w pomieszczeniu 0.1 FOYER, w pobliżu przecięcia osi b3 i bD.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza rysunek rewizyjny.

Pytanie nr 14

W pomieszczeniach 0.15 i 0.16 na rzucie sufitów wrysowany jest sufit kasetonowy. W opisie Projektu Techniczno-Wykonawczego (PTW) wskazany jest typ sufitu S6. Prosimy o informację, który typ wykończenia należy przyjąć.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć bez sufitu kasetonowego.

Pytanie nr 15

W projekcie jest wskazanie, że w pom. technicznych i pomocniczych na poz. -1 mają tynki cementowo-wapienne. Prosimy o potwierdzenie czy informacja dotyczy poz.0. W budynku nie ma poz. -1. Strona 3 z 4

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdzam. W projektowanym budynku nie ma poziomu -1.

Pytanie nr 16

W pomieszczeniach 0.1 i 0.10 w Projekcie Wnętrz (PW) wskazane jest wykończenie K2/K3. W opisie PTW wskazane jest wykończenie K1/K2. Prosimy o informację, który typ wykończenia należy przyjąć.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć wg rysunków rzutów.

Pytanie nr 17


W pomieszczeniach 0.2 w PW wskazane jest wykończenie K4/K5. W opisie PTW wskazane jest wykończenie K2/K4/K5. Prosimy o informację, który typ wykończenia należy przyjąć.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć wg rysunków rzutów.

Pytanie nr 18

W pomieszczeniach 0.3 i 0.3a w PW wskazane jest wykończenie K1. W opisie PTW wskazane jest wykończenie K1/K2. Prosimy o informację, który typ wykończenia należy przyjąć.



Książnica Kopernikańska w Toruniu

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć wg rysunków rzutów.

Pytanie nr 19

W pomieszczeniach 0.4, 1.9, 2.5, 3.4 w PW wskazane jest wykończenie B. W opisie PTW wskazane jest wykończenie K1. Prosimy o informację, który typ wykończenia należy przyjąć.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć Proszę przyjąć wykończenie K1.

Pytanie nr 20

W pomieszczeniach 0.5 i 0.6 w PW wskazane jest wykończenie K4/K5. W opisie PTW wskazane jest wykończenie K1/K2. Prosimy o informację, który typ wykończenia należy przyjąć.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć dla pomieszczenia 05 K3/K4, a dla pomieszczenia 06 K2.

Pytanie nr 21

W pomieszczeniach 0.6 na rzucie sufitów wrysowany jest sufit S5. W opisie Projektu Techniczno-Wykonawczego (PTW) wskazany jest typ sufitu S1. Prosimy o informację, który typ wykończenia należy przyjąć.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć wg rysunków rzutów.

Pytanie nr 22

W pomieszczeniach 0.14 w PW wskazane jest wykończenie K2. W opisie PTW wskazane jest wykończenie G1/K4. Prosimy o informację, który typ wykończenia należy przyjąć.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć wg rysunków rzutów.

Pytanie nr 23

W pomieszczeniach 0.11 na rzucie sufitów wrysowany jest sufit S5. W opisie Projektu Techniczno-Wykonawczego (PTW) wskazany jest typ sufitu S6. Prosimy o informację, który typ wykończenia należy przyjąć.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć S6.

Pytanie nr 24

W pomieszczeniach 1.1 w PW wskazane jest wykończenie K1/K3. W opisie PTW wskazane jest wykończenie K1. Prosimy o informację, który typ wykończenia należy przyjąć.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć wg rysunków rzutów.

Pytanie nr 25

W pomieszczeniach 1.3 na rzucie sufitów wrysowany jest sufit S2. W opisie Projektu Techniczno-Wykonawczego (PTW) wskazany jest typ sufitu S6. Prosimy o informację, który typ wykończenia należy przyjąć.



Książnica Kopernikańska w Toruniu

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć wg rysunków rzutów.

Pytanie nr 26

Prosimy o potwierdzenie, że opróżnianie pomieszczeń czytelnicy i łącznika przed rozbiórką – jest w zakresie Inwestora, a Wykonawca nie powinien uwzględniać tego zakresu w ofercie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 27

W nawiązaniu do pytania powyżej, jeśli Wykonawca ma uwzględnić opróżnienie pomieszczeń prosimy o szczegółowy wykaz elementów do przeniesienia oraz o wskazanie lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie należy uwzględniać w ofercie tych czynności.

Pytanie nr 28

Prosimy o potwierdzenie, że z uwagi na specyfikę funkcjonującego obiektu nie ma przeciwwskazań do wykonywania prac uciążliwych (hałas) w godzinach 7-18

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 29

Prosimy o wskazanie możliwej lokalizacji włączenia w wodę i zasilanie na potrzeby budowy.

Odpowiedź:

Wykonawca we własnym zakresie będzie zobowiązany uzyskać zgodę właściwych od gestorów sieci na pobór prądu i wody. Zamawiający nie jest w stanie zapewnić lokalizacji włączeń w wodę i zasilanie.

Pytanie nr 30

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności w zakresie blachy elewacyjnej, w większości przypadków mowa jest o panelach z blachy kortenowskiej, natomiast na detalu AD-214-5 podano panele kompozytowe Ponzio Bond. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie elewacji z paneli kompozytowych zgodnie z przywołanym detalem.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że panele Ponzio Bond zaprojektowane są tylko jako ściana kurtynowa wewnętrzna czytelnicy głównej. Pozostałe okładziny zgodnie z detalami zaprojektowano z blachy kortenowskiej.

Wszystkie informacje zawarte w odpowiedziach stanowią integralną część SWZ z uwzględnieniem zmian, które są ich konsekwencją i są wiążące dla Wszystkich Wykonawców.

DYREKTOR
Danetta Ryszkowska-Mirowska