

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Plac ul. Piwna					
1		Roboty drogowe			
1	KNR-W 2-	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod	ha		
d.1	01 0114-02	nawierzchnie placów postojowych	ha	0.013	
		0.013			
				RAZEM	0.013
2	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-	m ²		
d.1	0810-02	piaskowej	m ²	28.000	
		28			
				RAZEM	28.000
3	KNR 2-31	Chodniki z klinkieru drogowego na piasek na podsypce cementowo-pias-	m ²		
d.1	0501-02	kowej z wypełnieniem spoin piaskiem - dopasowanie wysokościowe istnie-	m ²	28.000	
		jącego chodnika			
		28			
				RAZEM	28.000
4	KNR-W 2-	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyzki	m ³		
d.1	01 0203-08	0.60 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyla-	m ³	43.000	
		dowczymi na odległość do 1 km			
		43			
				RAZEM	43.000
5	KNR-W 2-	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu po-	m ³		
d.1	01 0210-03	nad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych	m ³	43.000	
		ziemi kat. I-II			
		Krotność = 5			
		43			
				RAZEM	43.000
6	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m ²		
d.1	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	130.000	
		130			
				RAZEM	130.000
7	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m ²		
d.1	0112-01		m ²	130.000	
		130			
				RAZEM	130.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce ce-	m ²		
d.1	0511-03	mentowo-piaskowej	m ²	130.000	
		130			
				RAZEM	130.000
9	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce ce-	m		
d.1	0403-03	mentowo-piaskowej	m	27.000	
		27			
				RAZEM	27.000
10	KNNR 6	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias-	m		
d.1	0404-05	kowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową	m	22.000	
		22			
				RAZEM	22.000
11		Plantowanie trawników z dowozem ziemi urodzajnej bez siewu	kpl.		
d.1			kpl.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jm	Ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,130
ROBOTY ZIEMNE			
2	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.I-V wraz z wywozem – grun nie nadający się do wbudowania	m3	450,00
3	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat.I-V uzyskanego z wykopu	m3	200,00
PODBUDOWY			
4	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0 MPa gr. 30 cm	m2	450,00
5	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa dolna, grubość warstwy gr. 30cm	m2	450,00
NAWIERZCHNIE			
6	Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej, grubość w-wy 8 cm	m2	450,00
ELEMENTY ULIC			
7	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej z oporem	m	280,00
8	Przełożenie istniejącej nawierzchni	m2	80,00
INNE ROBOTY			
9	Wymiana pokryw i pierścieni na istniejących studniach	kpl	10,00
10	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt	8,00
11	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt	6,00
12	Zabezpieczenie istniejących przewodów elektrycznych i teletechnicznych rurami dwudzielnymi	m	120,00
13	Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza	ryczałt	1,00