

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa pokrycia dachowego na budynku nr 116 w Jastrzębiu
ADRES INWESTYCJI : Jastrzębie 46-100 Namysłów
INWESTOR : 2.WOG Wrocław
ADRES INWESTORA : Obornicka 100-102
BRANŻA : Ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Matyjaszczuk
DATA OPRACOWANIA : 16.09.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
16.09.2024

Data zatwierdzenia

KIEROWNIK
SEKCJI OBSŁUGI INFRASTRUKTURY JASTRZĘBIE
2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego


inż. Sebastian MATYJASZCZUK

Naprawa pokrycia dachowego na budynku nr 116 w JastrzębiOBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Naprawa pokrycia dachowego na budynku nr 116					
1	KNR-W 4-01 0414-03	Wymiana podsufitki (skrzynki przyrynnowej) z desek profilowanych o grubości 19 mm 12.8	m ² m ²	12.800 RAZEM	12.800
2	KNR 19-01 1309-10 analogia	Dwukrotne lakierowanie podsufitki (skrzynki przyrynnowej) z desek profilowanych o pow. ponad 1,0 m ² 52.1	m ² m ²	52.100 RAZEM	52.100
3	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe 961	m ² m ²	961.000 RAZEM	961.000
4	KNR-W 2-02 0504-03	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej 44.8	m ² m ²	44.800 RAZEM	44.800
5	KNR 4-01 0523-09 analogia	Naprawa pokrycia dachowego - uszczelnienie obróbek uszczelniaczem dekarskim 8.9	m ² m ²	8.900 RAZEM	8.900
6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej (kolor antracyt) 5.6	m ² m ²	5.600 RAZEM	5.600
7	KNR 4-03 1143-02 analogia	Demontaż drabiny 1	szt. szt.	1.000 RAZEM	1.000
8	KNR 2-02 1213-04	Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o dług.ponad 4 m z klapa zamykającą od spodu na kłódkę 5	m m	5.000 RAZEM	5.000
9	KNR-W 7-12 0301-02	Czyszczenie ręczne przez szcietkowanie powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 6	m ² m ²	6.000 RAZEM	6.000
10	KNR-W 2-02 1518-07	Dwukrotne malowanie ochronne farbami typu HAMERRIDE lub farbami o podobnych właściwościach antykorozyjnych elementów metalowych o pow. ponad 0.5 m ² - kolor grafitowy 6	m ² m ²	6.000 RAZEM	6.000
11	KNR 4-03 0711-09	Wymiana złączy uniwersalnych lub krzyżowych instalacji odgromowych 32	szt. szt.	32.000 RAZEM	32.000
12	KNR 4-03 0702-07	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim na wsporniku klejonym na lepik 80	szt. szt.	80.000 RAZEM	80.000
13	KNR 4-03 1205-03	Pierwszy pomiar instalacji odgromowej 1	pomiar pomiar	1.000 RAZEM	1.000
14	KNR 4-03 1205-04	Następny pomiar instalacji odgromowej 9	pomiar pomiar	9.000 RAZEM	9.000