

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Wymiana nawierzchni na placach zabaw w miejscowości Świńcz oraz Juskowo”

Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonywana usługa wymiany nawierzchni oraz zdobycie wszelkich informacji, które mogą być konieczne do wykonania zamówienia.

Opis przedmiotu zamówienia:

I. Przedmiotem zamówienia jest :

1) Plac zabaw w miejscowości Świńcz 7A :

- a) Jednorazowe wybranie i wywiezienie ziemi spod urządzeń zabawowych i całego placu zabaw o powierzchni 268 m² na głębokość 30 cm wraz z jej utylizacją,
- b) Jednorazowe uzupełnienie piasku pod urządzeniami zabawowymi i na placu zabaw na powierzchni 268 m² o wysokości 30 cm wraz z dostawą i rozplantowaniem (frakcja 0,25-8 mm bez kamyków oraz części pylastych i ilastych) w ilości 135 ton ;

2) Plac zabaw Juskowo ul. Ogrodowa/Raduńska:

- a) Jednorazowe wybranie i wywiezienie ziemi spod urządzeń zabawowych i całego placu zabaw o powierzchni 431 m² na głębokość 30 cm wraz z jej utylizacją,
- b) Jednorazowe uzupełnienie piasku pod urządzeniami zabawowymi i na placu zabaw na powierzchni 431 m² o wysokości 30 cm wraz z dostawą i rozplantowaniem (frakcja 0,25-8 mm bez kamyków oraz części pylastych i ilastych) w ilości ; 216 ton

Wykaz adresowo - ilościowy

Lp.	Miejsce usługi	Planowana ilość dostarczonego piasku w tonach
1	Plac zabaw w miejscowości Juskowo ul. Ogrodowa działka nr 176 oraz 175/9	216 ton
2	Plac zabaw w miejscowości Świńcz działka 160/1	135 ton

II. Realizacja przedmiotu zamówienia

- 1) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostawy dostarczanego piasku.
- 2) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce prac i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
- 3) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku na terenie prowadzonych robót oraz przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i drogowych.
- 4) Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót, a wynikiem z winy Wykonawcy.
- 5) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokument z ważenia dowożonego piasku z punktu odbioru kruszywa i udokumentuje legalizację urządzenia do wyznaczania masy przedmiotu, którym ważenia dokonano.

Oferta powinna spełniać następujące wymagania:

- 1) Piasek winien cechować się granulacją frakcja 0,25 – 8 mm zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2017-12
- 2) Wykonawca musi dostarczyć potwierdzenie frakcji dostarczonego piasku, oddzielnie dla każdego placu zabaw lub strefy bezpieczeństwa urządzenia zabawowego.
- 3) dostarczony piasek musi być kopalniany, przeznaczony na place zabaw dla dzieci, wyjałowiony a także pozbawiony części ilastych i zanieczyszczeń organicznych,

Zakres prac:

- 1) Wybranie ziemi lub piasku obejmuje: korytowanie terenu placu zabaw, załadunek i wywóz starej nawierzchni wraz z jego zagospodarowaniem przez Wykonawca, Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu i składowania zużytego piasku/ziemi, które Wykonawca winien zorganizować we własnym zakresie, na swój koszt, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, bowiem to wykonawca będzie odpowiedzialny za zagospodarowanie zużytego piasku/ziemi.
- 2) Dostawa kruszywa obejmuje: załadunek, ważenie, transport i rozładunek kruszywa wraz z jego rozłożeniem na placach zabaw lub przy wyznaczonych urządzeniach, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, zgodnie z poniższym wykazem
- 3) Prace przy realizacji zamówienia Wykonawca powinien realizować z należytą starannością, zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa, chroniąc interesy Zamawiającego w toku realizacji powierzonych prac
- 4) Uporządkowanie terenu po zakończeniu wykonywania zleconych czynności.

Potwierdzenie wykonania prac:

- 1) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac Wykonawca zawiadomi Zamawiającego (osoby upoważnione do odbioru przedmiotu zamówienia) telefonicznie/ faksem/ e-mailem, o terminie rozpoczęcia prac wybierania piasku, ziemi oraz o rozpoczęciu prac uzupełniania podłoża na plac zabaw, najpóźniej jeden dzień przed realizacją prac.
- 2) Przywiezienie i równomierne rozsypanie piasku wraz z uprzątnięciem terenu po zakończeniu prac potwierdzone jest w protokołach wykonania zlecenia dla każdej lokalizacji oddzielnie.

INSPEKTOR
Arkadiusz Kłoskowski
Arkadiusz Kłoskowski

C

C