

BUDYNEK ISTNIEJĄCY
INWESTORA

PRACOWNIA
* CAD *

D-1	- STROPODACH NAD SZYBEM WINDY
1.	POKRYCIE DACHU
2.	4,0cm BEZPIECZNE SZKŁO KLEJONE
3.	SYSTEM MOCOWANIA SZKŁA PUNKTOWEGO
4.	14cm KONSTRUKCJA STALOWA – PROFILE ZAMKN.

SZ-1	- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
1.	OBUDOWA ŚCIANY ZEWNĘTRZNEJ-PRZESZKLENIE FASADOWE
2.	4,0cm BEZPIECZNE SZKŁO KLEJONE
3.	SYSTEM MOCOWANIA SZKŁA PUNKTOWEGO
4.	14cm KONSTRUKCJA STALOWA – PROFILE ZAMKN.


PG-1	- DNO PODSZYBIA
1.	2,0cm FARBA DO BETONÓW PRZECIWPYŁOWA
2.	50cm ŻELBETOWA PŁYTA FUNDAMENTOWA
3.	0,4cm HYDROIZOLACJA typu SUPERFLEX D1 z siatką szklaną szklaną
4.	10cm PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU C8/10
5.	25cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA ZAGĘSZCZONEGO MECHANICZNE is=0,98
6.	GRUNT RODZINY

N-1	- NAWIERZCHNIA CHODNIKOWA
1.	8cm KOSTKA BRUKOWA – KRAWEZNIKI OGRODOWE
2.	4cm GRYS KAMIENNY, PIASEK FRAKCJI 2–6mm
3.	10cm PODBUDOWA Z MIESZANKI ŻWIROWEJ 0–32mm
4.	5cm WARSTWA ODCINAJĄCA Z POSPÓŁKI
5.	15cm ZASYPKI FUND. Z PIASKU FRAKCJI 2–16mm

SF-1	- ŚCIANA FUNDAMENTOWA
1.	1,5cm PONIŻEJ POZIOMU TERENU FOLIA PROFILOWANA –KUBELKOWA Z WYSOKĄ OPORNOŚCIĄ NA ŚCISKANIE
2.	0,5cm COKÓŁ DO POZIOMU 17cm nad poz. terenu TYNK CIENKOWARSTWOWY SYLONOWY NA SIATCE
3.	15cm OCIEPLENIE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ –polistyren ekstrudowany XPS
4.	24cm KONSTRUKCJA MUROWANA NA ZAPR. CEM. –MUR Z BLOCZKÓW BETONOWYCH
5.	0,5cm HYDROIZOLACJA PIONOWA HYDR– DYSPERSYJNA MASA ASFALTOWO–KAUCZUKOWA

w Kępnie
ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno
LEGENDA 782 89 00
fax 782 89 01

ŚCIANA PROJEKTOWANA MUROWANA	ŚCIANA ISTNIEJĄCA
ŚCIANA PROJEKTOWANA ŻELBETOWA	FRAGMENT ŚCIANY DO ROZBIÓRKI
PROJEKTOWANE OCIEPLENIE ŚCIANY	FRAGMENT ŚCIANY DO ZAMUROWANIA



PROTECH	BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA	RS. NR	A7
		STRONK	
98-400 WIERUSZÓW, UL. USTRONNA 6 tel.(600-662-043)		SKALA:	1:50
		BRANŻA:	architektura konstr-bud
PRZEKRÓJ B-B			
BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ WINDY OSOBOWEJ PRZY BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO NR 1 W KĘPNIE			
Lokalizacja	63-600 Kępno, ul. Dobrowskiego 3.		
Dz. nr ewid.	1902		
Inwestor	Powiat Kępniński 63-600 Kępno, ul. Kościuszki 5.		
Funkcja	imię i nazwisko	Specjalność	Podpis
Projektant	mgr inż.arch. Dariusz Kuroпка	architekt.	77/050KK/2015 05.23
	mgr inż. Janusz Mazurowski	konstr.-bud.	178/02/00W 05.23
Sprawdził	mgr inż.arch. Anna Polinceusz	architekt.	22/050KK/2016 05.23
	mgr inż. Dariusz Kuroпка	konstr.-bud.	14N/742-54/94 05.23
Asystent projektanta	mgr inż.arch. Agnieszka Owczarek	architekt.	---