

Lidzbark Warmiński, dnia 20.08.2021 roku

Znak sprawy: GKI.271.8.6.2021

### Wg rozdzielnika

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn.: **Realizacja projektu: „Historia i piękno – ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim”**, znak sprawy: GKI.271.8.2021.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że w dniu 13.08.2021 roku jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść zapytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami; jednocześnie, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie objętym wprowadzonymi poniżej zmianami.

### Zapytania nr 1 :

„(...)zwraca się z prośbą o zmodyfikowanie treści SWZ w przetargu prowadzonym pod nazwą: Realizacja projektu: „Historia i piękno – ogrody Biskupa Ignacego Krasickiego. Renowacja cmentarza komunalnego w Lidzbarku Warmińskim” (znak: GKI.271.8.2021) poprzez doprowadzenie do zgodności przedmiaru robót z dokumentacją projektową.

Prośbę uzasadniamy:

- występowaniem dużych różnic w ilościach prac do wykonania (praktycznie w każdej pozycji) pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem, np. w dokumentacji projektowej (zgodnie z mapą projekt zagospodarowania działki) nawierzchni z kostki brukowej płukanej o grubości 8 cm jest do wykonania 337,5m<sup>2</sup> a w przedmiarze tylko 170,0m<sup>2</sup>.
- nieuwzględnieniem w przedmiarze wielu prac występujących w dokumentacji projektowej, np. w dokumentacji projektowej jest wykonanie alejki z kruszywa łamanego ograniczonej obrzeżem betonowym, natomiast w przedmiarze w ogóle nie ma takiej pozycji.”

## Wyjaśnienia nr 1:

Zamawiający informuje, iż za wiodącą uznaje się dokumentację projektową, lecz w związku z występującymi rozbieżnościami pomiędzy dokumentacją projektową a przedmiarem robót dotyczącym (PRZEBUDOWY ALEJEK PIESZYCH I PIESZO-JEZDNYCH), Zamawiający dokonuje zmiany i aktualizacji przedmiaru .

### Zawiadomienie o zmianach treści specyfikacji warunków zamówienia

W związku z powyższymi wyjaśnieniami, działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zawiadamia o następujących zmianach treści specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej: „SWZ”:

- 1) w przedmiarze robót, będącym częścią dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ, zmienia się zapisy dotyczące opisu i ilości robót w dziale **1: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE**

z:

1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.1	km km	 0.10	
				RAZEM	0.10
2 d.1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie placów, schodów z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowej 204	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 204.00	
				RAZEM	204.00
3 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 140.60	m m	 140.60	
				RAZEM	140.60

na:

1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0.1	km km	 0.10	
				RAZEM	0.10
2 d.1	KNR 2-31 0815-06	Rozebranie placów, schodów z kostki betonowej podsypce cementowo-piaskowej 502	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 502.00	
				RAZEM	502.00
3 d.1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 140.60	m m	 140.60	
				RAZEM	140.60

2) w przedmiarze robót, będącym częścią dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ, zmienia się oraz dodaje zapisy dotyczące opisu i ilości robót w dziale 2: **PODBUDOWY**

**z:**

<b>2</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - ciągi pieszo-jezdne	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01		m <sup>2</sup>	745.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>745.00</b>
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV ciągi piesze i pieszo-jezdne 1020.00	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04		m <sup>2</sup>	1020.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.00</b>
6	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ciągi piesze i pieszo-jezdne 1020.00	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-07		m <sup>2</sup>	1020.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.00</b>
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ciągi pieszo-jezdne Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-07		m <sup>2</sup>	5.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm ciągi pieszo-jezdne 10	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05		m <sup>2</sup>	10.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>

**na:**

<b>2</b>		<b>PODBUDOWY</b>			
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - ciągi piesze i pieszo-jezdne 1651	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01		m <sup>2</sup>	1651.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1651.00</b>
5	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości (ciągi pieszo-jezdne) Krotność = 4	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-02		m <sup>2</sup>	1157.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1157.00</b>
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV ciągi piesze i pieszo-jezdne 1651	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-04		m <sup>2</sup>	1651.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1651.00</b>
7	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ciągi piesze i pieszo-jezdne 1020.00	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-07		m <sup>2</sup>	1020.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1020.00</b>
8	KNR 2-31	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm ciągi pieszo-jezdne Krotność = 5	m <sup>2</sup>		
d.2	0104-07		m <sup>2</sup>	1651.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>1651.00</b>
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-01		m <sup>2</sup>	591.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>591.00</b>

3) przedmiarze robót, będącym częścią dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ, zmienia się zapisy dotyczące opisu i ilości robót w dziale 3: **KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA**

**z:**

3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
9	KNR 2-31 d.3 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 143	m m	143.00	
				RAZEM	143.00
10	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 7.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.15	
				RAZEM	7.15
11	KNR 2-31 d.3 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej z wy- pełnieniem spoin piaskiem ciagi pieszo- jezdne 200	m m	200.00	
				RAZEM	200.00
12	KNR 2-31 d.3 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem.-piaskowej z wy- pełnieniem spoin piaskiem ciagi piesze 475	m m	475.00	
				RAZEM	475.00
13	KNR 2-31 d.3 0404-05	Krawężniki (oporniki) kamienne wtopione o wymiarach 10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 609	m m	609.00	
				RAZEM	609.00
14	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki (oporniki) kamienne betonowa z oporem - schody 5.72	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.72	
				RAZEM	5.72

**na:**

3		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA			
10	KNR 2-31 d.3 0401-06	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV 143	m m	143.00	
				RAZEM	143.00
11	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 7.15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	7.15	
				RAZEM	7.15
12	KNR 2-31 d.3 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ciagi pieszo-jezdne 200	m m	200.00	
				RAZEM	200.00
13	KNR 2-31 d.3 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cem.-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ciagi piesze 558	m m	558.00	
				RAZEM	558.00
14	KNR 2-31 d.3 0404-05	Krawężniki (oporniki) kamienne wtopione o wymiarach 10x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 898.5	m m	898.50	
				RAZEM	898.50
15	KNR 2-31 d.3 0402-04	Ława pod krawężniki (oporniki) kamienne betonowa z oporem - schody 5.72	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	5.72	
				RAZEM	5.72

4) w przedmiarze robót, będącym częścią dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ, zmienia i oddaje się zapisy dotyczące opisu i ilości robót w dziale 4: NAWIERZCHNIA

z:

4		NAWIERZCHNIA		
15	KNR 2-31 d.4 0505-04	Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	
		575	m <sup>2</sup>	575.00
			RAZEM	575.00
16	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej płukanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	
		170	m <sup>2</sup>	170.00
			RAZEM	170.00
17	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej płukanej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	
		274	m <sup>2</sup>	274.00
			RAZEM	274.00
18	KNR 2-31 d.4 0501-07	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (wymiana nawierzchni schodów)	m <sup>2</sup>	
		158	m <sup>2</sup>	158.00
			RAZEM	158.00
19	KNR 2-02 d.4 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m	
		45	m	45.00
			RAZEM	45.00
20	KNR 2-31 d.4 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.	
		2	szt.	2.00
			RAZEM	2.00

na:

4		NAWIERZCHNIA		
16	KNR 2-31 d.4 0505-04	Nawierzchnie z kostki kamiennej 8/10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m <sup>2</sup>	
		738.3	m <sup>2</sup>	738.30
			RAZEM	738.30
17	KNR 2-31 d.4 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej płukanej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	
		349	m <sup>2</sup>	349.00
			RAZEM	349.00
18	KNR 2-31 d.4 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej płukanej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	
		494	m <sup>2</sup>	494.00
			RAZEM	494.00
19	KNR 2-31 d.4 0501-07	Chodniki z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (wymiana nawierzchni schodów)	m <sup>2</sup>	
		158	m <sup>2</sup>	158.00
			RAZEM	158.00
20	KNR 2-31 d.4 0511-03+ kalkulacja własna	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - przebudowa alejek i ronda. Materiał z odzysku.	m <sup>2</sup>	
		256	m <sup>2</sup>	256.00
			RAZEM	256.00
21	KNR 2-31 d.4 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 15 cm (alejka "C")	m <sup>2</sup>	
		41.5	m <sup>2</sup>	41.50
			RAZEM	41.50
22	KNR 2-31 d.4 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm (alejka "C")	m <sup>2</sup>	
		41.5	m <sup>2</sup>	41.50
			RAZEM	41.50
23	KNR 2-02 d.4 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu o masie do 10 kg	m	
		45	m	45.00

				<b>RAZEM</b>	<b>45.00</b>
24	KNR 2-31 d.4 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych	szt.		
		2	szt.	2.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
25	KNR 19-01 d.4 0118-03	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. III	m <sup>3</sup>		
		223	m <sup>3</sup>	223.00	
				<b>RAZEM</b>	<b>223.00</b>

5) **uchyla się istniejący przedmiar robót-** dotyczący PRZEBUDOWY ALEJEK PIESZYCH I PIESZO-JEZDNYCH , stanowiący część dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ.

6)  **dodaje się obowiązujący przedmiar robót-** dotyczący PRZEBUDOWY ALEJEK PIESZYCH I PIESZO-JEZDNYCH, stanowiący część dokumentacji projektowej, będącej załącznikiem nr 10 do SWZ, uwzględniający dokonane zmiany;

Dokonane zmiany zapisów SWZ są obowiązujące i należy je traktować jako jedyne obowiązujące. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Załączniki:

1) **Obowiązujący przedmiar robót-** dotyczący PRZEBUDOWA ALEJEK PIESZYCH I PIESZO-JEZDNYCH, będący częścią dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik nr 10 do SWZ.

Do wiadomości:

- 1) Wykonawca
- 2) Wszyscy Wykonawcy - Strona internetowa prowadzonego postępowania
- 3) a/a

B U R M I S T R Z

*Jacek Wiśniowski*