


BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH

INWESTPROJEKT - TARNÓW

spółka z o.o.

33-100 Tarnów ul. Sowińskiego 19 tel./fax (0-14) 621-09-36

INWESTPROJEKT



ARNÓW

Temat: Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Ciężkowice, dz. nr 914/16, 915/4, 915/5, 915/6

Adres zamierzenia budowlanego:

Gmina Ciężkowice

ul. Tysiąclecia 19

33-190 Ciężkowice

Jednostka ewidencyjna:

121601_4 Ciężkowice Miasto

Obręb ewidencyjny:

121601_4. 0001

Numer działki na której obiekt jest usytuowany:

914/16; 915/4; 915/5; 915/6

Kategoria obiektu budowlanego: IX



Inwestor:

Gmina Ciężkowice

ul. Tysiąclecia 19

33-190 Ciężkowice

Projektanci:

| Branża | Projektant | Sprawdzający |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Architektura | mgr inż. arch. Wiesław Polak nr uprawnień: 120/TBG/87 specjalność: architektoniczna  | mgr inż. arch. Wawrzyniec Bartela nr uprawnień: MPOLA/016/2017 specjalność: architektoniczna  |

Tarnów, maj 2023 r.

OPIS TECHNICZNY

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem opracowania jest montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Ciężkowicach na dz. nr 914/16; 915/4; 915/5; 915/6.

Zakres opracowania obejmuje istniejące pomieszczenia komunikacji w poziomie parteru.

Niniejszy projekt pn. „Montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy w Ciężkowicach na dz. nr 914/16; 915/4; 915/5; 915/6”.

obejmuje:

- Montaż platformy.
- Prace wykończeniowe.

Kategoria obiektu budowlanego: IX

2. Montaż platformy

Zaprojektowano Platformę Schodową o torze krzywoliniowym dla osób niepełnosprawnych dla pokonania różnicy poziomów parteru z poziomu -0,60m na poziom $\pm 0,00$ m.

Platforma posiadają możliwość samoobsługi przez osobę niepełnosprawną. Tor jezdny będzie montowany jest do stopni schodów i posadzki korytarza.

Wypożyczenie


- Opcje sterowania zabezpieczające przed użyciem przez osoby nieupoważnione, sterowanie poprzez ciągle trzymanie przycisku.
- Wyjmowany kluczyk.
- Przycisk stop
- Ręczne uruchomienie platformy w przypadku zaniku napięcia.
- Mechanizm zabezpieczający przed niekontrolowanym zjazdem platformy.
- Ogranicznik prędkości.
- Listwy zabezpieczające.
- Uchwyt na platformie.
- Elektryczne wyłączniki krańcowe.
- Mechanizmy anty-kolizyjne oraz anty-uderzeniowe.
- Automatycznie składany podest.
- Sygnał dźwiękowy w czasie jazdy.
- Sygnał świetlny.
- Składane dodatkowe siedzisko
- Chowane ramiona
- Pilot radiowy

Parametry techniczne

| | |
|----------------------------------------|----------|
| Minimalna szerokość schodów | 1070 mm. |
| Dopuszczalny kąt nachylenia | 0÷50° |
| Minimalne wymiary toru | 100 mm. |
| Minimalne wymiary ze złożonym podestem | 370 mm. |

| | |
|------------------------------------------------|--------------|
| Wymiary podestu | 1250x800 mm. |
| Udźwig w przypadku kąta nachylenia do 45° | 230 kg |
| Udźwig w przypadku kąta nachylenia powyżej 45° | 200 kg |
| Prędkość | 5 m/min |
| Zasilanie | 230 V |
| Pobór mocy | 0,75 kW |
| Tor krzywoliniowy | |

Opracował:


mgr inż. arch. Wiesław POLAK
 Uprawniony Kierownik Budowy
 PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI
 ARCHITEKTONICZNEJ
 NR UPR. BUD. 120/TBG/87
 §4 ust. 1, 2 i §7

Nr kanc.:GGK-II.6642.1494.2023

MAPA ZASADNICZA SKALA 1:1000

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 7 (21°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH
obr. Ciężkowice 0001: dz. 914/16, 915/4, 915/5, 915/6


Województwo: małopolskie

Powiat: tarnowski

Jednostka ewidencyjna: 121601_4, Ciężkowice - miasto

Obręb: 0001, Ciężkowice

Mapa zawiera znaki i opisy wg. nieobowiązującej instrukcji tech. K-1
kolor szary - dane niespełniające obowiązujących standardów technicznych
skan archiwalnej analogowej mapy zasadniczej



| | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nazwa organu prowadzącego pomiar | Starosta Tarnowski |
| Identyfikator ewidencyjny zasobu | PL.PZGIK.748.04 |
| Nazwa materiału zasobu | MAPA ZASADNICZA |
| Data wykonania kopii materiału zasobu | 2023.03.13 |
| Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ | mgr Anna Jeż SPECJALISTA |

LEGENDA :



BUDYNEK UG CIĘŻKOWICE



BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH
INWESTPROJEKT - TARNÓW Spółka z o.o.


33-100 Tarnów ul. Sowińskiego 19 tel. (0-14) 621-09-36




Obiekt: MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W BUDYNKU URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE, 33-190 CIĘŻKOWICE,
UL. TYSIĄCLECIA 19, DZIAŁKI NR 914/16, 915/4, 915/5, 915/6

Rysunek: SYTUACJA

| | | | | |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------|
| Zespół autorski: mgr inż. arch. W. Polak | Nr uprawnień: 120/TBG/120 specjalność architektoniczna | Podpis: | Data: 05.2023 r. | Skala: 1 : 1000 |
| Sprawdził: mgr inż. arch. W. Bartela | MPOLA/016/2017 specjalność architektoniczna | | Nr arch: | Nr rys: A1 |

RZUT PARTERU



| | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| INWESTPROJEKT  | | BIURO PROJEKTÓW I USŁUG GEODEZYJNYCH INWESTPROJEKT - TARNÓW Spółka z o.o. 33-100 Tarnów ul. Sowińskiego 19 tel. (0-14) 621-09-36 | | |
| Obiekt: MONTAŻ PLATFORMY SCHODOWEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU URZĘDU GMINY CIĘŻKOWICE, 33-190 CIĘŻKOWICE, UL. TYSIĄCLECIA 19, DZIAŁKI NR 914/16, 915/4, 915/5, 915/6 | | | | |
| Rysunek: RZUT PARTERU - fragment | | | | |
| Zespół autorski: mgr inż. arch. W. Polak | Nr uprawnień: 120/TBG/120 specjalność architektoniczna | Podpis:  | Data: 05.2023 r. | Skala: 1 : 50 |
| Sprawdził: mgr inż. arch. W. Bartela | MPOLA/016/2017 specjalność architektoniczna | Podpis:  | Nr arch: | Nr rys: A2 |

LEGENDA:

KOLOREM GRANATOWYM OZNACZONO ELEMENTY
PROJEKTOWANE

