
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Kapliczka przydrożna
ADRES INWESTYCJI: Lichy (obok nr 16), gm. Radzyń Podlaski
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
budowlana mgr inż. arch. Marek Szczepaniuk
DATA OPRACOWANIA: 15.01.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
15.01.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR:					
1		Kapliczka			
1 d.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie zmurszałych tynków tynków	m2		
		1,2 * 1,2 * (2,35 + 1,1)	m2	4,968	
				RAZEM	4,968
2 d.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		1,2 * 1,2 * (2,35 + 1,1)	m2	4,968	
				RAZEM	4,968
3 d.1	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		1,2 * 1,2 * 1,85	m2	2,664	
				RAZEM	2,664
4 d.1	KNR 0-26 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie	m2		
		1,2 * 1,2 * (2,35 + 1,1)	m2	4,968	
				RAZEM	4,968
5 d.1	KNR 0-26 0635-01	Naprawa starych murów za pomocą tynków renowacyjnych ; tynki wykonywane ręcznie; jednokrotne odsolenie ścian o pow. do 2 m2	m2		
		1,2 * 1,2 * 1,85 + 1,5 * 1,5	m2	4,914	
				RAZEM	4,914
6 d.1	TZKNBK VIII 03-83	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 35 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
		1,5 * 11	m	16,500	
				RAZEM	16,500
7 d.1	TZKNBK VIII 03-80	Tynki zewnętrzne profili ciągnionych zwykłych o szerokości do 20 cm z przygotowaniem zaprawy	m		
		1,2 * 14	m	16,800	
				RAZEM	16,800
8 d.1	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m2		
		1,2 * 1,2 * (2,35 + 1,1) + 1,2 * 1,2 * 1,85 + 1,5 * 1,5	m2	9,882	
				RAZEM	9,882
9 d.1	KNR AT-26 0305-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami o konsystencji kremu	m2		
		1,2 * 1,2 * (2,35 + 1,1) + 1,2 * 1,2 * 1,85 + 1,5 * 1,5 + 0,35 * 16,5 + 0,2 * 16,8	m2	19,017	
				RAZEM	19,017
10 d.1	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m2		
		1,2 * 1,2 * (2,35 + 1,1) + 1,2 * 1,2 * 1,85 + 1,5 * 1,5 + 0,35 * 16,5 + 0,2 * 16,8	m2	19,017	
				RAZEM	19,017
2		Mur			
11 d.2	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie zmurszałych tynków tynków	m2		
		0,9 * (3,03 * 2 + 2,85 * 2) + 0,85 * 0,7 * 4 + 0,8 * (0,9 + 1,25)	m2	14,684	
				RAZEM	14,684
12 d.2	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		0,9 * (3,03 * 2 + 2,85 * 2) + 0,85 * 0,7 * 4 + 0,8 * (0,9 + 1,25)	m2	14,684	
				RAZEM	14,684
13 d.2	KNNR-W 3 1002-06	Zeskrobanie i zmycie starej farby	m2		
		0,55 * 0,3 * 47 * 2	m2	15,510	
				RAZEM	15,510

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNR 0-26 0642-01	Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów, na ścianach płaskich zewnętrznych - wykonywane ręcznie	m2		
		$0,9 * (3,03 * 2 + 2,85 * 2) + 0,85 * 0,7 * 4 + 0,8 * (0,9 + 1,25)$	m2	14,684	
				RAZEM	14,684
15 d.2	KNR 0-40 0212-01	Wykończenie powierzchni - wykonanie warstwy nawierzchniowej - szpachlowanie	m2		
		$0,9 * (3,03 * 2 + 2,85 * 2) + 0,85 * 0,7 * 4 + 0,8 * (0,9 + 1,25)$	m2	14,684	
				RAZEM	14,684
16 d.2	KNR AT-26 0305-01	Hydrofobizacja powierzchni tynku preparatami o konsystencji kremu	m2		
		$0,9 * (3,03 * 2 + 2,85 * 2) + 0,85 * 0,7 * 4 + 0,8 * (0,9 + 1,25)$	m2	14,684	
				RAZEM	14,684
17 d.2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne	m2		
		$0,9 * (3,03 * 2 + 2,85 * 2) + 0,85 * 0,7 * 4 + 0,8 * (0,9 + 1,25) + 0,55 * 0,3 * 47 * 2$	m2	30,194	
				RAZEM	30,194
18 d.2	KNR 0-25 0104-03	Czyszczenie ręczne futry	m2		
		$0,7 * 1,15$	m2	0,805	
				RAZEM	0,805
19 d.2	KNR 0-25 0202-02 0201 E 04	Malowanie pędzlem konstrukcji kratowych wyrobami dwuskładnikowymi - furta	m2		
		$0,7 * 1,15$	m2	0,805	
				RAZEM	0,805