

**Gmina Dębowa Łąka**  
**Dębowa Łąka 38**  
**87-207 Dębowa Łąka**

Nr postępowania: **RG.271.5.2024**

### **Wyjaśnienia/zmiana Nr 1**

W związku z otrzymaniem zapytania do postępowania przetargowego pn.: „**Modernizacja infrastruktury drogowej poprzez przebudowę drogi gminnej położonej w miejscowości Niedźwiedz**”, Gmina Dębowa Łąka udziela wyjaśnień jak niżej:

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m<sup>2</sup>.

**Odp. 1:**

Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego o łącznej powierzchni 1300 m<sup>2</sup> o następującej konstrukcji: roboty ziemne – korytowanie(ok. 40 cm), warstwa odsączająca – 10 cm z piasku, podbudowa – dolna warstwa z kruszywa łamanego o frakcji 0/63 mm o grubości 20 cm po zagęszczeniu, podbudowa – górna warstwa z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm o grubości 10 cm po zagęszczeniu, warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W o grubości 5 cm, warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S grubości 5 cm. Zakres prac obejmuje zjazdy oraz wykonanie utwardzonego pobocza z kruszywa łamanego o frakcji 0/31,5 mm, grubości warstwy 20 cm i szerokości 2 x 50 cm. Odcinek próbny zostanie wykonany w 4 lokalizacjach w odległości maksymalnie do 10 km od lokalizacji projektu objętego przetargiem.

**Pytanie 2:**

Przy grubości warstwy ścieralnej AC S 5 cm bardziej odpowiednie zamiast AC 8 S będzie zastosowanie mieszanki o uziarnieniu AC 11 S. Czy Zamawiający dopuści do stosowania mieszankę AC 11 S?

**Odp. 2:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 3:**

Przy grubości warstwy wiążącej AC W 5 cm bardziej odpowiednie zamiast AC 11 W będzie zastosowanie mieszanki o uziarnieniu AC 16 W. Czy Zamawiający dopuści do stosowania mieszankę AC16 W?

**Odp. 3:**

Zamawiający nie wyraża zgody.