MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
*Skala mapy: **1:500***
*Nazwa miejscowości: **FRYSZTAK dz. nr 486***
*Arkusz: **7.120.26.13.3.3, 7.120.26.13.3.4***
Nazwa gminy: FRYSZTAK
Identyfikator i nazwa obrębu ewidencyjnego: 0002 FRYSZTAK
Nazwa wykonawcy: Gminny Zespół Gospodarczy w Strzyżowie Sp. z o.o.
Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej: OD.6640.188.2021
Imię i nazwisko kierownika pracy geodezyjnej: Mieczysław Niemiec, Nr upr. zaw. 8348
Układ współrzędnych płaskich prostokątnych: 2000/7
Układ wysokości: PL_EVRF2007_NH (Amsterdam)
Granice obszaru aktualizacji oznaczono linią przerywaną
Data opracowania mapy: 26.03.2021r.
Imię i nazwisko osoby która opracowała mapę: Mieczysław Niemiec

Arkusz:
7.120.26.13.3.3 *7.120.26.13.3.4*



GMINNY ZESPÓŁ GOSPODARCZY
w STRZYŻOWIE Sp. z o.o.
38-100 Strzyżów, ul. Przecławczyka 15
tel. (17) 2761-226, KRS 193139
Regon 690306753, NIP 819-10-00-497
nazwa wykonawcy

GEODETA UPRAWNIONY
Mieczysław Niemiec
38-100 Strzyżów, ul. B. Prusa 6
upr. nr 8348 z dnia 23.02.1990 r.
wyd. przez MGPiB Warszawa
imię i nazwisko, numer świadectwa nadania uprawnień geodety, który sporządził mapę oraz jego podpis

STAROSTWO POWIATOWE
W STRZYŻOWIE
ul. Przecławczyka 15, 38-100 Strzyżów
tel./fax: 17 2765 000, 17 2765 001

STAROSTWO POWIATOWE W STRZYŻOWIE
Sprawdzono z materiałami z narad koordynacyjnych
Na powyższy teren brak uzgodnionych projektów
Strzyżów ..... 2021 -04- 28
zlecenie Nr IV.6631.2K.2021
Z up. STAROSTY
mgr inż. Rafał Kawa
Inspektor
Zastępca ds. stanu cywilno
do spraw Narady Koordynacyjnej

Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia pracy geodezyjnej	OD.6640.188.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Starosta Strzyżowski
Wykonawca prac geodezyjnych	Gminny Zespół Gospodarczy w Strzyżowie Sp. z o.o.
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr OD.6640.188.2021_1 z dnia 23.04.2021r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika praz	Mieczysław Niemiec Nr upr. zaw. 8348

GEODETA UPRAWNIONY
Mieczysław Niemiec
38-100 Strzyżów, ul. B. Prusa 6
upr. nr 8348 z dnia 23.02.1990 r.
wyd. przez MGPiB Warszawa

5522150,00
7543500,00

ZAGOSPODAROWANIE TERENU SKALA 1:250



Projekt zagospodarowania terenu

1:500, 1:250

NIE OBJĘTE UZGODNIENIEM NA NARADZIE KOORDYNACYJNEJ

LEGENDA

A, B, C, D	GRANICE TERENU OBJĘTEGO DECYZJĄ O WARUNKACH ZABUDOWY
	PROJEKTOWANA ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
V 1	PROJEKTOWANA PIĘCIOKONDYGNACYJNA CZĘŚĆ BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
IV 2	PROJEKTOWANA CZTEROKONDYGNACYJNA CZĘŚĆ BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
III 3	ISTNIEJĄCY BUDYNEK SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
ppp±0,00=291,25	POZIOM PARTERU PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
	PROJEKTOWANE WEJŚCIE DO BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
	ISTNIEJĄCE WEJŚCIE DO BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO
	ISTNIEJĄCY WJAZD NA DZIAŁKĘ
	PROJEKTOWANE DOJŚCIE I TARAS WEJŚCIOWY Z KOSTKI BETONOWEJ
	ISTNIEJĄCE POWIERZCHNIE UTWARDZONE DOJŚĆ I DOJAZDÓW Z KOSTKI BETONOWEJ
	PROJEKTOWANE ELEMENTY BETONOWE - MURKI
	ISTNIEJĄCE TERENY ZIELONE - 100% pow. wliczane do pow. biol. czynnej
	ISTNIEJĄCE DRZEWO PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI

PROJEKTOWANE MEDIA:

Sk1 14 kaD 15	Odcinek sieci kanalizacyjne wraz z studzienką kanalizacyjną przeznaczony do usunięcia L=10,1m
Sk1 16 ks200 17	Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej DN200 L=2,4m wraz ze studzienką kanalizacyjną fi425mm
7 woD90 9	Odcinek nieczynnej sieci wodociągowej DN50 przeznaczony do usunięcia L=36,7m
Z 5 woD90 Hi 6	Projektowany odcinek sieci wodociągowej DN90 L=39,5m
Sd1 1 Sk1 kaD 4 Sk1 kd300 3 Sd4 2	Nieczynny odcinek kanalizacji deszczowej przeznaczony do usunięcia L=21,7m
Sd1 1 kd300 Sd4 2	Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej DN300 L=21,3m wraz ze studniami kanalizacyjnymi fi 1000mm
12 KomD160 13	Odcinek nieczynnej sieci ciepłowniczej przeznaczony do usunięcia L=24,5m
8 woD90 9	Odcinek istniejącej sieci wodociągowej DN90 przeznaczony do usunięcia L=20,0m
Sd1 1 kd300 Sd4 2 Sd3 3	Odcinek kanalizacji deszczowej kd300 wraz ze studniami przeznaczony do usunięcia L=19,9m
2 Sd4 3	Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej DN110 L=1,8m
10 gnM50 11	Odcinek nieczynnej sieci gazowej przeznaczony do usunięcia L=31,0m
Ski1	Istniejąca studnia kanalizacyjna przeznaczona do usunięcia
Ski1	Istniejąca studnia kanalizacyjna przeznaczona do usunięcia
Sk1	Projektowana studnia kanalizacji sanitarnej fi 425mm z PE
Sdi1	Istniejąca studnia kanalizacji deszczowej fi 1000mm
Sdi2	Istniejąca studnia kanalizacji deszczowej przeznaczona do usunięcia
Sdi3	Istniejąca studnia kanalizacji deszczowej przeznaczona do usunięcia
Sd1 Sd2 Sd3 Sd4	Projektowane studnie kanalizacji deszczowej fi 1000mm
Sd2	Projektowana studnia kanalizacji deszczowej fi 1000mm
Hi	Istniejący hydrant
Z	Projektowana zasuwa wodna Dn90

Nieniejsza mapa jest zgodna z oryginałem mapy do celów projektowych
mgr inż. arch. Artur Ostafijczuk
nr upr. A-97/01

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA BUDOWIE

Rozbudowa i przebudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Frysztaku

INWESTOR
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. J. Wybickiego 25, 38-130 Frysztak

GENERALNY PROJEKTANT
Studio Architektury Artur Ostafijczuk
ul. Lubelska 73/25, 35-233 Rzeszów
tel: 17 307 700 060, 509 778 554 e-mail: studioarch@wp.pl

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WŁAŚNOŚCIĄ PROJEKTANTA I OBJĘTY JEST **PRAWAMI AUTORSKIMI**. NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY, EKSPONOWANY W INNYM CELU NIŻ REALIZACJA PROJEKTU. WSZELKIE ZMIANY PROJEKTOWE ZAISTNIAŁE W TRAKCIE BUDOWY MUSZĄ BYĆ NIEZWŁOCZNIE ZGŁOSZONE I ZATWIERDZONE PRZEZ **PROJEKTANTA**.

ADRES INWESTYCJI
Frysztak, dz. nr ewid. 483, 486, 487, ul. J. Wybickiego, gmina Frysztak

FAZA
PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKTANT ARCHITEKTURA: **mgr inż. arch. Artur Ostafijczuk A-97/01** PODPIS:

PROJEKTANT INSTALACJE SANITARNE: **mgr inż. Sebastian Bernat Vel Bernet PDK/0005/POOS/20** PODPIS:

RYSUNEK
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

DATA	NR RYSUNKU
05.2022	Z.01
SKALA 1:500, 1:250	