

MUR OPOROWY
PRZEKROJE NORMALNE

Szczegół konstrukcyjny
skala 1:50



Warstwa filtracyjna

Izolacja przeciwodna bitumiczna
2 x lepik asfaltowy

Ściana oporowa prefabrykowana typu "L"
(Beton C 35/45)

Zaprawa jastrychowa (cm 5)

Beton C 10/15 (cm 15)

Odprowadzenie wody-drenaż Ø150

Wymiana gruntu 30cm
zasyпка żwirowo piaskowa, $I_s=0.97$
(warstwa filtracyjna)

Folia fundamentowa kubelkowa

Projekt: **Przebudowa drogi powiatowej nr 1430N na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1449N do m. Barczewo DK16**

Tytuł opracowania: **Przekroje normalne**

Data opracowania: 11/2019 Rys. nr: 3.1 Skala: 1:50

Branża	Zespół projektowy	Imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
drogowa	Opracował	mgr inż. Antonino GRACEFFA		
	Projektował	mgr inż. Ludwik Matusiewicz	21/Gd/2002	