

## PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Roboty remontowe elewacji Komisariatu Policji w Głównych  
ADRES INWESTYCJI : Główny, ul. Osiedlowa 1  
INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

ADRES INWESTORA : 80-819 Gdańsk, ul. Okopowa 15

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Iwona Czarnecka  
DATA OPRACOWANIA : piątek, 28 kwiecień 2023

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł  
**Słownie: zero i 00/100 zł**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
piątek, 28 kwiecień 2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe elewacji w KP w Główny</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty elewacyjne</b>			
1	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-01	3,20*2,50+1,0*2,05*2+2,5*2,70*3+1,50*1,50*(4+4+8+1)+1,50*2,30+0,90*1,50*(6+2)	m <sup>2</sup>	84,85	
				RAZEM	84,85
2	KNR 9-27	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m <sup>2</sup>		
d.1	0101-02	3,20*2,50+1,0*2,05*2+2,5*2,70*3+1,50*1,50*(4+4+8+1)+1,50*2,30+0,90*1,50*(6+2)	m <sup>2</sup>	84,85	
				RAZEM	84,85
3	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-02	447,81	m <sup>2</sup>	447,81	
				RAZEM	447,81
4	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-04	poz.3	m <sup>2</sup>	447,81	
				RAZEM	447,81
5	KNR 0-33	Malowanie elewacji	m <sup>2</sup>		
d.1	0128-01	447,81	m <sup>2</sup>	447,81	
				RAZEM	447,81
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>		
d.1	1212-05	1,50*1,50*5+0,90*1,50*2	m <sup>2</sup>	13,95	
				RAZEM	13,95
<b>2</b>		<b>Rusztowania</b>			
7	NNRNKB	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1621a-01	poz.5	m <sup>2</sup>	447,81	
				RAZEM	447,81
8	KW	Kalk. własna- koszt najmu rusztowań fasadowych z siatką ochronną	m <sup>2</sup>		
d.2		poz.7	m <sup>2</sup>	447,81	
				RAZEM	447,81

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>Roboty remontowe elewacji w KP w Główny</b>								
<b>1</b>		<b>Roboty elewacyjne</b>						
1	KNR 9-27 d.1 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie obmiar = 84,85 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,084 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	7,13	0,000	0,00		
2*		-- M -- Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm 1,23 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	104,37	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 6 %(od M)	%	6,00	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
2	KNR 9-27 d.1 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie obmiar = 84,85 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,037 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	3,14	0,000	0,00		
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
3	KNR 0-23 d.1 2611-02	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT obmiar = 447,81 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,0662 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	29,65	0,000	0,00		
2*		-- M -- emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT 0,2 kg/m <sup>2</sup>	kg	89,56	0,000		0,00	
3*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,50	0,000		0,00	
4*		-- S -- środek transportowy 0,0001 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,04	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
4	KNR 0-23 d.1 2611-04	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża obmiar = 447,81 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,01 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	4,48	0,000	0,00		
2*		-- M -- Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada) 0,00025 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,11	0,000		0,00	
3*		uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropiano- wych 0,03 kg/m <sup>2</sup>	kg	13,43	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,50	0,000		0,00	
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,000	0,000	0,000	0,000
5	KNR 0-33 d.1 0128-01	Malowanie elewacji obmiar = 447,81 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
1*		-- R -- robocizna 0,126 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	56,42	0,000	0,00		
2*		-- M -- materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,50	0,000		0,00	
		-- S --						

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
3*		Samochód dostaw.do 0.9t (1) 0,0004 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	0,18	0,000			0,00
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych obmiar = 13,95 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>					
d.1	1212-05							
1*		-- R -- robocizna 0,94 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	13,11	0,000	0,00		
2*		-- M -- farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania 0,077 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,07	0,000		0,00	
3*		farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania 0,077 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	1,07	0,000		0,00	
4*		benzyna do lakierów 0,034 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	dm <sup>3</sup>	0,47	0,000		0,00	
5*		Papier ścienny elektrokorundowy w ark. 0,56 ark/m <sup>2</sup>	ark	7,81	0,000		0,00	
6*		materiały pomocnicze 2 %(od M)	%	2,00	0,000		0,00	
Razem z narzutami:					0,000			
Cena jednostkowa:			0,00			0,000	0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

Roboty elewacyjne

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
<b>2</b>		<b>Rusztowania</b>						
7	NNRNKB 202	(z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokości do 10 m	m <sup>2</sup>					
d.2	1621a-01	obmiar = 447,81 m <sup>2</sup>						
1*		-- R -- robocizna 0,2714 r-g/m <sup>2</sup>	r-g	121,54	0,000	0,00		
2*		-- M -- Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl.II 0,00018 m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,08	0,000		0,00	
3*		kołki rozporowe 0,0697 szt./m <sup>2</sup>	szt.	31,21	0,000		0,00	
4*		materiały pomocnicze 1,5 %(od M)	%	1,50	0,000		0,00	
5*		-- S -- rusztowania ramowe systemowe 0,0648 m-g/m <sup>2</sup>	m-g	29,02	0,000			0,00
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,000	0,000
8	KW	Kalk. własna- koszt najmu rusztowań fasadowych z siatką ochronną	m <sup>2</sup>					
d.2		obmiar = 447,81 m <sup>2</sup>						
Razem z narzutami: Cena jednostkowa:					0,00		0,000	0,000

## PODSUMOWANIE

				Rusztowania			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

## PODSUMOWANIE

				CAŁY KOSZTORYS			
				RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM							
Podatek [V] 23% od (Σ(R+M+S))							
RAZEM							

OGÓŁEM

Słownie: zero i 00/100 zł

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il. inw.	Il. wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat mak- sy- mal- ny	Ra- bat za- sto- wa- ny
1.	benzyna do lakierów	dm <sup>3</sup>	0,47		0,47	0,00	0,00					
2.	farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	1,07		1,07	0,00	0,00					
3.	farba olejna nawierzchniowa ogólnego stosowania	dm <sup>3</sup>	1,07		1,07	0,00	0,00					
4.	emulsja gruntująca ATLAS UNI-GRUNT	kg	89,56		89,56	0,00	0,00					
5.	uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych	kg	13,43		13,43	0,00	0,00					
6.	Folia poliet. bud.osłonowa,gr.0,12-0,20mm	m <sup>2</sup>	104,37		104,37	0,00	0,00					
7.	Płyty styrop.EPS 70-040 (fasada)	m <sup>3</sup>	0,11		0,11	0,00	0,00					
8.	kołki rozporowe	szt.	31,21		31,21	0,00	0,00					
9.	Bale iglaste obrzynane gr.50-100mm kl. II	m <sup>3</sup>	0,08		0,08	0,00	0,00					
10.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	7,81		7,81	0,00	0,00					
11.	materiały pomocnicze	zł					0,00					
							<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	rusztowania ramowe systemowe	m-g	29,02	0,00	0,00
2.	środek transportowy	m-g	0,04	0,00	0,00
3.	Samochód dostaw.do 0.9t (1)	m-g	0,18	0,00	0,00
				RAZEM	

Słownie: zero i 00/100 zł