

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Wymiana stolarki okiennej w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie
ADRES INWESTYCJI : 64-830 Margonin, ul. Powstańców Wlkp. 15
INWESTOR : GMINA MARGONIN
ADRES INWESTORA : UL. KOŚCIUSZKI 13, 64-830 MARGONIN

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. Nr 130, poz. 1389/

Przy kalkulacji niniejszego zadania należy uwzględnić stosowanie materiałów fabrycznie nowych, producentów i marek podanych w pozycjach lub inne równoważne.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowo-kosztorysowej, jak również nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia. Będą to m.in .koszty:

- wszelkich robót przygotowawczych,
- ustawienia czasu pracy i rozebrania rusztowania,
- prac porządkowych,
- zagospodarowanie placu budowy,
- utrzymania zaplecza budowy(naprawy, woda, energia elektryczna, telefon)
- koszty zużycia energii elektrycznej i wody do procesów technologicznych i administracyjnych budowy,
- odtworzenie dróg, chodników,
- zagospodarowania terenu wokół prowadzonych robót, niwelacja, naprawa dróg, chodników, rekultywacja i nprawa trawników i zieleni niskiej.
- wywóz nadmiaru gruntu,
- sporządzenie planu bioz,
- prac geodezyjnych,
- koszty ubezpieczeń majątkowych budowy,
- koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych robót na mapę,
- koszty odbiorów poszczególnych elementów robót przez osoby uprawnione (np. odbiór kominiarski przewodów dymowych i wentylacyjnych,
- elektrycznych, gazowych, wod-kan itp) według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania,
- koszt opłaty środowiskowej za przyjęcie gruzu i ziemi na wysypisko
- innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia
- wykonania dokumentacji wykonawczej w uzgodnieniu z inwestorem,

Roboty, które nie są wyraźnie wymienione w przedmiarze lecz są opisane w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i dokumentacji projektowej , powinny być uwzględnione w dodatkowych pozycjach kosztorysu ofertowego, gdyż nie będą odrębnie płacone i stanowią ryzyko wykonawcy.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiana stolarki okiennej w budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Margoninie						
1	KNR 4-01 0354-03 analogia	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.	4.000		
2	KNR 4-01 0354-04 analogia	Wykucie z muru okien drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.	5.000		
3	KNR 4-01 0354-05 analogia	Wykucie z muru drzwi drewnianych	m ²	7.398		
4	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych	m	8.910		
5	KNR 0-19 1023-05 analogia	Montaż okien z drewna sosnowego klejonego na wzór stolarki zdemontowanej oraz projektu. Stolarkę okienną wykonać jako jednoramową szkloną szkłem zespolonym potrójnym - U okna 0,9 W/m ² K. Okna wyposażać w nawiewniki automatyczne Montaż z obróbką osadzenia.	m ²	2.608		
6	KNR 0-19 1023-08 analogia	Montaż okien z drewna sosnowego klejonego na wzór stolarki zdemontowanej oraz projektu. Stolarkę okienną wykonać jako jednoramową szkloną szkłem zespolonym potrójnym - U okna 0,9 W/m ² K. Okna wyposażać w nawiewniki automatyczne Montaż z obróbką osadzenia.	m ²	9.521		
7	KNR 0-19 1023-12 analogia	Montaż drzwi z drewna sosnowego klejonego na wzór stolarki zdemontowanej oraz projektu. Drzwi wyposażać w okucia i samozamykacz, zamki podwójne Montaż z obróbką osadzenia.	m ²	7.398		
8	KNR-W 4-01 0323-01 analogia	Osadzenie podokienników drewnianych klejonego sosnowego malowanego	szt.	9.000		
9	KNR 0-23 2614-05 analogia	Wykończenie wewnętrznych wnęk okiennych po demontażu okien przez ocieplenie styropianem EPS70-036 gr.10cm, wraz z warstwą kleju na siatce	m ²	8.384		
10	KNR 0-23 2612-08 analogia	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	41.920		
11	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m ²	20.960		
12	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²	41.920		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: