

na wykonanie: przebudowa drogi gminnej nr 108087 B Stare Kostry - Stare Warele w lok. 0+000 - 3+065,00

Lp.	Nr poz. z przedmiaru	Symbol elementu rozlicz.	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	D.01.01.01.11	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym	km	3,065	15 000,00	45 975,00
2	2,3	D.01.02.01.11	Karczowanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyć i gałęzi na odl. do 2 km	szt	6	110,00	660,00
3	4,5,6,7	D.01.02.01.12	Karczowanie drzew o średnicy 36 - 55 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyć i gałęzi na odl. do 2 km	szt	3	160,00	480,00
4	8,9,10,11	D.01.02.01.13	Karczowanie drzew o średnicy ponad 55 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyć i gałęzi na odl. do 2 km	szt	7	230,00	1 610,00
5	12,13,14,15	D.01.02.01.12	Karczowanie pni drzew o średnicy 36 - 55 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyć i gałęzi na odl. do 2 km	szt	23	160,00	3 680,00
6	16	D.01.02.01.21	Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia	ha	0,0200	40 000,00	800,00
7	17,18,19	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustów o średnicy 30 - 40 cm pod koroną drogi wraz z wywozem gruzu	m	16,00	85,00	1 360,00
8	20	D.01.02.04.72	Rozebranie przepustów o średnicy 150 cm pod koroną drogi rury do ponownego wbudowania	m	6,00	350,00	2 100,00
9	21,22	D.02.01.01.11	Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV	m ³	635,45	21,00	13 344,45
10	23,24	D.02.01.01.12	Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km i wbudowanie w nasyp	m ³	198,20	23,00	4 558,60
11	25,26,27	D.02.03.01.13	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-II z transportem urobku i wbudowanie w nasyp	m ³	745,34	75,00	55 900,50
12	28,29,30,31, 32,33,34,35,	D.03.01.01.35	Wykonanie ścianek czołowych przepustu o średnicy 3x150 cm	m ³	29,03	1 250,00	36 287,50
13	37,38,39,40, 41	D.03.01.01.11	Wykonanie przepustów z rur betonowych "Wipro" o średnicy 40 cm wraz z montażem ścianek czołowych z gotowych elementów betonowych	m	22,50	360,00	8 100,00
14	42	D.04.01.01.10	Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m ²	16 105,13	3,00	48 315,39
15	43,44,45	D.04.08.05.11	Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie	m ³	2 845,83	200,00	569 166,00
16	46,47	D.05.03.05.11	Wykonanie w-wy wiążącej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC16W50/70 wg PE-EN-13108-1	m ²	15 767,98	29,00	457 271,42
17	48,49,50,51	D.05.03.05.23	Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy emulsją asfaltową K-65	m ²	15 492,13	26,00	402 795,38
18	52,53	D.06.01.01.00	Profilowanie skarp nasypów i wykopów w gruncie kat. I-III	m ²	4 796,00	3,00	14 388,00
19	54,55,56	D.06.02.01.11	Ułożenie przepustów z rur "Wipro" o średnicy 40 cm wraz z montażem ścianek czołowych z gotowych elementów betonowych	m	192,50	360,00	69 300,00
20	57,58,59	D.07.02.01.11	Ustawianie pionowych znaków drogowych odbłaskowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 mm	szt	20,00	580,00	11 600,00
21	60,61	D.07.05.01.11	Ustawienie barier ochronnych stalowych bezprzekładkowych	m	120,00	220,00	26 400,00
22	62,63,64,65, 66	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni bitumicznej grub. 3+4 cm KR-1 AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z wykonaniem podbudowy grub. 20 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie	m ²	35,00	100,00	3 500,00

23	67	D.10.07.01.11	Wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 15 cm na zjazdach gospodarczych	m ²	443,00	11,00	4 873,00
24	68		Inwentaryzacja powykonawcza	km	3,065	3 500,00	10 727,50
Razem:							1 793 192,74
Podatek VAT 23%							412 434,33
Wartość brutto:							2 205 627,07

Sporządził: