

**Informacja dla Wykonawcy:**

Kosztorys ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu wraz z ofertą.

**KOSZTORYS OFERTOWY**

na wykonanie: przebudowa drogi gminnej nr 108087 B we wsi Stare Kostry w lok. 0+000 - 0+530,00

| Lp. | Nr poz. z przedmiaru | Symbol elementu rozlicz. | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych   | J.m.           | Ilość    | Cena jedn. netto | Wartość netto |
|-----|----------------------|--------------------------|--|----------------|----------|------------------|---------------|
| 1   | 2                    | 3                        | 4  | 5              | 6        | 7                | 8             |
| 1   | 1                    | D.01.01.01.11            | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym   | km             | 0,530    |                  |               |
| 2   | 2,3,4,5              | D.01.02.01.11            | Karczowanie drzew o średnicy 10-35 cm wraz z wywozem karpiny, dłużyc i gałęzi na odl. do 2 km  | szt            | 69       |                  |               |
| 3   | 6,7                  | D.01.02.01.21            | Mechaniczne karczowanie krzewów i podszycia  | ha             | 0,0449   |                  |               |
| 4   | 8,9                  | D.02.01.01.11            | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonane mechanicznie w gruncie kat. III-IV  | m <sup>3</sup> | 128,38   |                  |               |
| 5   | 10,11                | D.02.01.01.12            | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km i wbudowanie w nasyp   | m <sup>3</sup> | 71,41    |                  |               |
| 6   | 12,13                | D.02.01.01.12            | Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km i wbudowanie w nasyp (grunt ukorzeniony nie nadający się do wbudowania)                        | m <sup>3</sup> | 112,00   |                  |               |
| 7   | 14,15,16,17,18,19,20 | D.03.01.01.12            | Wykonanie przepustów o średnicy 40 cm wraz z montażem ścianek czołowych z gotowych elementów betonowych i wykonaniem ścianki czołowej z bloczków betonowych na fundamencie betonowym | m              | 15,00    |                  |               |
| 8   | 21                   | D.04.01.01.10            | Ręczne profilowanie dna koryta pod poszerzenie podbudowy   | m <sup>2</sup> | 722,40   |                  |               |
| 9   | 22                   | D.04.01.01.10            | Przygotowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.   | m <sup>2</sup> | 1 993,50 |                  |               |
| 10  | 23,24,25             | D.04.08.05.11            | Wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie  | m <sup>3</sup> | 482,15   |                  |               |
| 11  | 26,27                | D.05.03.05.11            | Wykonanie w-wy wiążącej grub. 4 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC16W50/70 wg PE-EN-13108-1   | m <sup>2</sup> | 2 754,45 |                  |               |
| 12  | 28,29,30,31          | D.05.03.05.23            | Wykonanie warstwy ścieralnej grub. 3 cm z mieszanki mineralno-asfaltowej KR-1 AC11S50/70 wg PE-EN-13108-1 wraz z oczyszczeniem i skropieniem dolnej warstwy emulsją asfaltową K-65   | m <sup>2</sup> | 2 706,75 |                  |               |
| 13  | 32,33                | D.06.01.01.00            | Profilowanie skarp nasypów i wykopów w gruncie kat. I-III  | m <sup>2</sup> | 1 483,00 |                  |               |
| 14  | 34,35,36             | D.06.02.01.11            | Ułożenie przepustów z rur "PHED" o średnicy 40 cm wraz z montażem ścianek czołowych z gotowych elementów betonowych  | m              | 21,00    |                  |               |
| 15  | 37                   | D.06.01.01.61            | Umocnienie dna rowu przydrożnego elementami prefabrykowanymi wg KPED 01.13   | m              | 85,00    |                  |               |
| 16  | 38,39,40.            | D.07.02.01.11            | Ustawianie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Ø 50 mm   | szt            | 6,00     |                  |               |
| 17  | 41,42,43,44          | D.01.02.04.81            | Przestawienie znaku drogowego  | szt            | 1,00     |                  |               |
| 18  | 40.                  | D.10.07.01.11            | Wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 15 cm na zjazdach gospodarczych  | m <sup>2</sup> | 54,50    |                  |               |
| 19  | 41,42,43             |                          | Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych rurami "Arot" o średnicy 110 mm na skrzyżowaniach   | m              | 15,00    |                  |               |
| 20  | 44                   |                          | Inwentaryzacja powykonawcza  | km             | 0,530    |                  |               |
|     |                      |                          |  |                |          | Razem:           |               |
|     |                      |                          |  |                |          | Podatek VAT 23%  |               |
|     |                      |                          |  |                |          | Wartość brutto:  |               |

Sporządził:

*Mirostaw Łumewski*

Uprawn. proj. i kierów. budowy  
Spec. konstr. inżyn. w zakr. dróg  
C. i R. UAN. 7342-108/94, tom 33/86