


STROP ST2.2

1:25




UWAGI :

- WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- WSZYSTKIE WYMIARY, RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- PODCIĄGI I NADCIĄGI WYLEWANE JEDNOETAPOWO (ŁĄCZNIE ZE STROPEM)
- ŚCIANY NIENOŚNE OBCIĄŻAJĄCE STROP NIŻSZEJ KONDYGNACJI NALEŻY ODDYLATOWAĆ OD STROPU NAD DANĄ KONDYGNACJĄ POZOSTAWIAJĄC SZCZELINĘ 1,5cm do 3,0cm PÓŹNIEJ WYPEŁNIANĄ PIAKĄ POLIURETANOWĄ
- PRĘTY PRZECHODZĄCE PRZEZ OTWÓR DOCIĄĆ DO KSZTAŁTU, ZAKNAĆ KRAWĘDŹ PRĘTAMI "U" ORAZ DOZBROIĆ NAROŻNIKI WG RYSUNKU

KLASA EKSPOZYCJI XC1,  
BETON C25/30  
STAŁ ZBROJENIOWA A–IIIN  
OTULENIE ZBROJENIA 2,0cm

DOZBROJENIE OTWORU

1:25



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁ. [m]
					A–IIIN $\phi$ 10
ST2.1	1	$\phi$ 10 A–IIIN	419	37	155.03
	2	$\phi$ 10 A–IIIN	680	15	102.0
	3	$\phi$ 10 A–IIIN	556	15	83.4
	4	$\phi$ 10 A–IIIN	290	37	107.3
	5	$\phi$ 10 A–IIIN	93	6	5.58
	6	$\phi$ 10 A–IIIN	91	6	5.46
	7	$\phi$ 10 A–IIIN	100	8	8
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					466.77
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.617
MASA [kg]					288
MASA OGÓŁEM [kg]					288
WYKONAĆ: x 1					288

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

-	-	-	-
REWIZJA	DATA	AUTOR	OPIS I LOKALIZACJA ZMIAN NA RYSUNKU
SCHEMAT: 		KIERUNEK PÓŁNOCY: 	
INWESTOR: Komenda Miejska PSP w Poznaniu		ADRES: ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO „Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn.”			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. DOMINIK KOWALSKI	NR UPRAWNIENI: Upewnienie budowlane w specjalności konstrukcyjno-projektowania bez ograniczeń WKP/0057/PCKK/04	PODPIS: 	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:  A.DO XXI <small>spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań</small>
mgr inż. MARIUSZ MASIOŁA	Upewnienie budowlane w specjalności konstrukcyjno-projektowania bez ograniczeń 7131/3P/0201		
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 16.09.2022r.	SKALA: 1:25
TYTUŁ RYSUNKU: STROP ST2.2 NAD SUSZARNIĄ WĘŻY			NR RYSUNKU: PW-K37

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.  
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I  
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań