



Trzpień TD.1



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NUMER PRĘTA	Ø [mm]	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
						A-IIIIN	
						Ø8	Ø10
TD.1	1	Ø10	A-IIIIN	348	14		48.72
	2	Ø8	A-IIIIN	385	6	23.1	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						23.1	48.72
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0.395	0.617
MASA [kg]						9.12	30.06
MASA OGÓŁEM [kg]						39.18	
WYKONAĆ: x 1						39.18	

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.




UWAGI :

- WSZYSTKIE ZMIANY W KONSTRUKCJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA POWINNY BYĆ KONSULTOWANE Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI KONSTRUKCYJNYMI
- ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYMI ORAZ PROJEKTAMI BRANŻOWYMI
- NALEŻY ZAPEWNIĆ TRWAŁE POŁĄCZENIE TRZPIENI/RDZENI ŻEBEBETOWYCH ZE ŚCIANAMI MUROWANYMI

BETON C25/30
STAL ZBROJENIOWA A-IIIIN
OTULENIE ZBROJENIA - 3cm


Trzpień TD.2



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

POZ.	NUMER PRĘTA	Ø [mm]	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
						A-IIIIN	
						Ø8	Ø10
TD.2	1	Ø10	A-IIIIN	318	10		31.8
	2	Ø8	A-IIIIN	265	6	15.9	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]						15.9	31.8
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]						0.395	0.617
MASA [kg]						6.28	19.62
MASA OGÓŁEM [kg]						25.9	
WYKONAĆ: x 3						77.7	

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.



-	-	-	-
REWIZJA	DATA	AUTOR	OPIS I LOKALIZACJA ZMIAN NA RYSUNKU
SCHEMAT:		KIERUNEK PÓŁNOCY:	
INWESTOR: Komenda Miejska PSP w Poznaniu		ADRES: ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn.”			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. DOMINIK KOWALSKI	NR UPRAWNIENI: Upoważnienie do wywierania w szczególności konstrukcyjnej i projektowania bez ograniczeń VWP/00057/P/000004	PODPIS: 	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. MARIUSZ MASIOŁA	Upoważnienie do wywierania w szczególności konstrukcyjnej i projektowania bez ograniczeń 7131/13P/0001		A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 16.09.2022r.	SKALA: 1:25
TYTUŁ RYSUNKU: TRZPIENIE POD MONTAŻ MASZTU			NR RYSUNKU: PW-K17

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY.
UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I
AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań