



KOTEW K\_1

WYKONAĆ x12



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR PRĘTA	RODZAJ STALI	DŁUGOŚĆ [cm]	LICZBA SZTUK	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
					A-IIIIN Ø12	kl. 8.8 Ø16
K_1	1	Ø16 kl. 8.8	70	4		2.8
	2	Ø12 A-IIIIN	25	8	2	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]					2	2.8
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]					0.888	1.578
MASA [kg]					1.78	4.42
MASA OGÓŁEM [kg]					6.2	
WYKONAĆ: x 12					74.40	

Uwaga. Wszystkie pręty są wymiarowane w osiach.

STAL PROFILOWA kl8.8–pręt NR1  
STAL ZBROJENIOWA A–IIIIN–pręty NR2

-	-	-	-
REWIZJA	DATA	AUTOR	OPIS I LOKALIZACJA ZMIAN NA RYSUNKU
SCHEMAT: 		KIERUNEK PÓŁNOCY: 	
INWESTOR: Komenda Miejska PSP w Poznaniu		ADRES: ul. Bobrzańska 6a, 61-248 Poznań	
NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO			
„Budowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą na działkach oznaczonych numerami ewid. 11/3 i 11/4, położonych we wsi Iwno, obręb geodezyjny Iwno, gmina Kostrzyn.”			
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. DOMINIK KOWALSKI	NR UPRAWNIENI: Upoważnienie do wywierania konstrukcyjnych projektowań bez ograniczeń WKP10057/PCKK04	PODPIS: 	JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
mgr inż. MARIUSZ MASIOŁA	Upoważnienie do wywierania konstrukcyjnych projektowań bez ograniczeń 7131/3P0201		A.DO XXI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań
BRANŻA: KONSTRUKCJA	STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY	DATA: 16.09.2022r.	SKALA: 1:10
TYTUŁ RYSUNKU: KOTEW			NR RYSUNKU: PW-K18
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUżyć WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KTÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY. UDOSTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A.DO XXI" ul. Trybunalska 38, 60-325 Poznań			